STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37

Nr postępowania: **IT.I.272.1.19.2026**

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 02.11.2026 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.19.2026**, nazwa zadania: **„Remont dróg powiatowych", w tym:**

Część Nr 1: „Remont drogi powiatowej nr 1641T- ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 0+000 do km 0+120 i od km 0+204 do km 0+782 (deszcz nawalny 22.06.2026 r.)",

Część Nr 2: „Remont drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 0+015 do km 0+261 (deszcz nawalny 22.06.2026 r.)".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2026/BZP 00496391/01 z dnia 20.10.2026 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.793 z późn. zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): (pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:
Rozdział III SWZ wskazuje uproszczoną dokumentację projektową jako dokument wiodący przy ustalaniu zakresu i rozstrzyganiu rozbieżności z przedmiarem, jednocześnie nakazując przyjąć najszerszy zakres ujęty w którymkolwiek z dokumentów. Z kolei SST ustanawia pierwszeństwo SST przed dokumentacją projektową. Prosimy o wskazanie jednoznacznej kolejności pierwszeństwa SWZ, uproszczonej dokumentacji projektowej, SST i przedmiaru w przypadku sprzeczności dotyczących materiału, grubości warstw, klasy wyrobu i technologii. Prosimy o potwierdzenie, że zapis najszerszym zakresie nie oznacza obowiązku jednoczesnego wykonania wzajemnie wykluczających się rozwiązań.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zasady ustalania zakresu zamówienia i wyceny robót zostały określone w rozdziale III, XVII i XIX SWZ. Zgodnie z tymi postanowieniami:

1) rozdział III ust. 1
   a) pkt 3) „Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót, a nie ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, lub ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, a nie ujęte w przedmiarze robót - winny być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów",
   b) pkt 4) „Ze względu na przyjętą zasadę rozliczenia ryczałtowego (opis w dalszej części SWZ), dokumentem wiodącym w kwestii określenia zakresu inwestycji jest uproszczona dokumentacja projektowa",

c) pkt 5) „Jeżeli w przedmiarze robót są rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej np. w zakresie ilości lub rodzaju robót, to zawsze rozstrzygającym jest dokumentacja projektowa",

2) rozdział XVII pkt 2-5:

„2) Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone w oparciu o dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem III SWZ",

„3) Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia",

„4) Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ",

„5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ"

3) rozdział XIX pkt 6: „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu następujących dokumentów: 1) kosztorys ofertowy, 2) harmonogram rzeczowo-finansowy, który obejmuje realizację umowy w 1 etapie.

Kosztorys ofertowy (kalkulacja uproszczona) należy sporządzić na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ. Przedmiar robót - stanowiący Załącznik Nr 7.1 do SWZ (dla części Nr 1) i Załącznik Nr 7.2 do SWZ (dla części Nr 2) stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny uwzględniając przede wszystkim uproszczoną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że przedmiary robót mogą zawierać rozbieżności w stosunku do uproszczonej dokumentacji projektowej. Dokumentem wiodącym przy wycenie robót jest uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale III niniejszej SWZ. Przedmiar robót, stanowiący bazę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego. Złożenie kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy nie wpływa na określony w SWZ rodzaj wynagrodzenia, które ma formę ryczałtu. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do wyceny ewentualnych robót dodatkowych. Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót, a nie ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a nie ujęte w przedmiarze robót - winny być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

Nr postępowania: **IT.I.272.1.19.2026**

Pytanie nr 2
W SWZ wskazano, że elementy ujęte wyłącznie w jednym z dokumentów należy traktować jak ujęte we wszystkich, a zarazem że przedmiar ma charakter pomocniczy i nie determinuje zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca ma wyceniać jako obligatoryjne również pozycje znajdujące się wyłącznie w przedmiarze, których lokalizacji, rozwiązania technicznego lub parametrów nie określa projekt ani SST. W takim przypadku prosimy o uzupełnienie opisu i lokalizacji takich robót, zwłaszcza zakresu odwodnienia.

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:
SWZ wskazuje, że realizację zaplanowano przy dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, a zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki nie zostaną przyznane. Prosimy o wskazanie, czy na dzień udzielania wyjaśnień istnieje decyzja przyznania środków dla każdej części.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje Wykonawców, że nie otrzymał decyzji o przyznaniu dofinansowania ani nie podpisał umowy o dofinansowanie na realizację któregokolwiek z zadań stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 4:
Termin umowny określono na 22 grudnia 2026 r., zaś teren robót zostanie przekazany do 14 dni od zawarcia umowy. Prosimy o wskazanie planowanego terminu zawarcia umowy i faktycznego udostępnienia obu odcinków oraz o wyjaśnienie, czy zamawiający przewiduje dostosowanie daty zakończenia do rzeczywistego czasu pozostającego wykonawcy na realizację robót, w tym zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:
Termin podpisania umów z Wykonawcami jest uzależniony od otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania lub podpisania umowy o dofinansowanie zadań objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający deklaruje przekazanie placów budowy niezwłocznie po podpisaniu umów z Wykonawcami robót budowlanych.
Zamawiający nie przewiduje dostosowania daty zakończenia poszczególnych zadań do rzeczywistego czasu pozostającego Wykonawcy na realizację robót, w tym również czasu potrzebnego na opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu. Termin wykonania zadań określony w SWZ oraz w załączniku nr 4 do SWZ (projektowane postanowienia umowy) jest nieprzekraczalny.

Pytanie nr 5:
Kara za zwłokę w ukończeniu lub usunięciu wad wynosi 0,10% całego wynagrodzenia brutto za każdy dzień. Prosimy o potwierdzenie, ze zwłoka jest oceniana z uwzględnieniem odpowiedzialności wykonawcy, a okresy usprawiedliwionego wstrzymania robót i niekorzystnych warunków technologicznych nie będą podstawą naliczania kar. Czy zamawiający rozważy odniesienie kar za usuwanie wad do wartości wadliwego elementu oraz obniżenie maksymalnego łącznego limitu kar z 25% do 20%?

Odpowiedź:
Pojęcie zwłoki zostało uregulowane w art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795).
Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 18 ust. 7 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 6:
W umowie § 18 ust. 1 pkt 9 przewiduje karę równą wysokości utraconego lub pomniejszonego dofinansowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; § 18 ust. 7 wprowadza łączny limit kar 25% wynagrodzenia brutto. Prosimy o potwierdzenie, że kara z pkt 9 wlicza się do tego limitu, oraz o wskazanie sposobu wykazania związku przyczynowego między konkretnym naruszeniem umowy przez wykonawcę a utratą dofinansowania.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że kara umowna, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 Umowy, wlicza się do łącznego limitu kar umownych określonego w § 18 ust. 7 umowy, tj. do wysokości 25% wynagrodzenia brutto.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne naliczenie przedmiotowej kary będzie poprzedzone analizą okoliczności danej sprawy, w szczególności ustaleniem, czy utrata lub pomniejszenie dofinansowania pozostawały w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Ocena będzie dokonywana na podstawie dostępnej dokumentacji oraz okoliczności potwierdzających wpływ ewentualnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę na wysokość dofinansowania lub możliwość jego uzyskania.

Pytanie nr 7:
Prosimy o wskazanie sposobu dokumentowania i uzgadniania przerw wywołanych temperaturą, opadami lub zawilgoceniem uniemożliwiającymi wykonywanie robót zgodnie z SST (w szczególności MMA, betonu i stabilizacji). Czy przedłużenie terminu będzie odpowiadało okresowi rzeczywistego technologicznego przestoju wraz z czasem koniecznym na wznowienie robót?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 projektowanych postanowień umowy zadania objęte zamówieniem muszą zostać odebrane przez Zamawiającego do dnia 22 grudnia 2026 r. Termin ten wynika również z konieczności rozliczenia otrzymanego dofinansowania oraz środków własnych do dnia 31 grudnia 2026 r.
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia z tytułu przestojów technologicznych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Pytania dotyczące części zamówienia nr I - „Remont drogi powiatowej nr 1641T- ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 0+000 do km 0+120 i od km 0+204 do km 0+782 (deszcz nawalny 22.06.2026 r.)".

Pytanie nr 8:
Prosimy o wskazanie sposobu dokumentowania i uzgadniania przerw wywołanych temperaturą. opadami lub zawilgoceniem uniemożliwiającymi wykonywanie robót zgodnie z SST (W szczególności MMA, betonu i stabilizacji). Czy przedłużenie terminu będzie odpowiadało okresowi rzeczywistego technologicznego przestoju wraz z czasem koniecznym na wznowienie robót?

Nr postępowania: **IT.I.272.1.19.2026**

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 9:
Przedmiar przewiduje wypełnienie spoin zaprawą cementową, zaś SST przewiduje zaprawę żywiczną. Prosimy wskazać obligatoryjny rodzaj spoiny, wymaganą szerokość i głębokość spoin oraz parametry materiału, które należy uwzględnić w cenie 210 m² zatok autobusowych.

Odpowiedź:
Spoiny kostki kamiennej należy wypełnić zaprawą żywiczną. Głębokość wypełnienia spoin powinna wynosić 2/3 wysokości wbudowanej kostki kamiennej, a zalecana szerokość spoin – co najmniej 8 mm. Pozostałe wymagania dotyczące materiału określono w pkt 2.4.a specyfikacji technicznej D.05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej".

Pytanie nr 10:
Przedmiar obejmuje 21 wpustów z kratą płaską D400; SST D-03.00.00 pkt 5.4.3 wskazuje kratę krawężnikową płaską C250, a SST D-03.02.02 wymienia wpusty D400. Prosimy o wiążące określenie klasy obciążenia, typu kraty.

Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć wpusty z kratą płaską klasy D400, wykonaną z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 11:
Przedmiar i zakres SST opisują rury PVC SN8 DN/Ø200, natomiast pkt 2.2 SST określa rury z PP 0200 SN8. Prosimy o jednoznaczne ustalenie rodzaju rur.

Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć wymianę przykanalików z rur PVC, klasy sztywności obwodowej SN8, o średnicy DN/ Ø 200 mm.

Pytanie nr 12:
Przedmiar w poz. 7.1 przewiduje podłoże z materiałów sypkich grubości 10 cm dla 188 m², a SST 6.1 D-03.00.00, pkt 5.3 wskazuje podłoże z piasku lub pospółki o grubości 15 cm. Prosimy o potwierdzenie wymaganej grubości i rodzaju podsypki oraz o skorygowanie odpowiedniej pozycji, jeśli jest to konieczne.

Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć podsypkę z piasku o grubości 10 cm, która dotyczy pozycji nr 58 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 17.1 do SWZ.

Pytanie nr 13:
Proszę o załączeniu profilu podłużnego kanalizacji deszczowej przewidzianej w dokumentacji projektowej?

Nr postępowania: **IT.I.272.1.19.2026**

Pytanie nr 14:
W związku z brakiem profilu podłużnego kanalizacji deszczowej proszę o potwierdzenie ilości w przedmiarze pozycje numer 55,56 i 59?

Odpowiedź na pytanie nr 13-14:
Zadanie obejmuje między innymi wymianę studni wpustowych oraz przykanalików. Zamawiający nie dysponuje profilami podłużnymi przykanalików. Należy przyjąć ilości wskazane w poz. 55 i 56 przedmiaru robót.
Zamawiający koryguje obmiar w poz. 59 przedmiaru robót. Prawidłowa ilość wynosi 56,4 m^3 (1×0,3×188).

Pytanie nr 15:
Mając na uwadze fakt, iż obecnie przez odcinek drogi objęty przedmiotowym zamówieniem prowadzony jest ruch pojazdów w ramach wyznaczonego objazdu, zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie tymczasowego ruchu jednokierunkowego na czas realizacji robót budowlanych, pod warunkiem opracowania i uzyskania zatwierdzenia odpowiedniego projektu czasowej organizacji ruchu. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wymaga utrzymania ruchu dwukierunkowego przez cały okres realizacji inwestycji, a także o określenie ewentualnych ograniczeń dotyczących organizacji ruchu, które Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowywaniu oferty

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie tymczasowego ruchu jednokierunkowego na czas realizacji robót budowlanych, pod warunkiem opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.
Jednocześnie informujemy, że ul. A. Mickiewicza nie jest drogą wyznaczoną jako trasa objazdu dla ul. Żeromskiego.

Pytania dotyczące części zamówienia nr II - „Remont drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 0+015 do km 0+261 (deszcz nawalny 22.06.2026 r.)".

Pytanie nr 16:
Uproszczona dokumentacja projektowa określa 700 m^2 chodników z zastosowaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm, lecz pozycje 26-28 obejmują korytowanie, profilowanie i ułożenie kostki 8 cm na podsypce, bez odrębnej pozycji wykonania podbudowy z kruszywa. Prosimy o wskazanie pozycji, w której ujęto tę warstwę, a jeżeli jej nie uwzględniono - o korektę przedmiaru. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że w związku z pomocniczym charakterem przedmiaru z rozdz. XIX ust. 6 SWZ ta warstwa podlega bezwzględnie ujęciu w cenie ryczałtowej.

Odpowiedź:
W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, o grubości 20 cm po zagęszczeniu, na powierzchni 700 m^2.

Pytanie nr 17:
Przedmiar pozycja 7.2 poz. 36 obejmuje 40 m rur PVC SN8 Ø200, natomiast SST w pkt 2.2 wymienia rury PP 0200 SN8 (w zakresie robót SST wskazano PVC). Prosimy o podanie wiążącego rodzaju materiału i wymagań technicznych rur.

Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć wymianę przykanalików z rur PVC, klasy sztywności obwodowej SN8, o średnicy DN/OD 200 mm.

Pytanie nr 18:
Przedmiar pozycja 7.2 poz. 35 obejmuje 9 wpustów z kratą płaską klasy D400, podczas gdy SST D03.00.00 wskazuje płaską kratę krawężnikową klasy C250; w SST dla regulacji uzbrojenia wskazano wpusty D400. Prosimy o wiążący rodzaj i klasę krat oraz przekrój montażowy wpustu
Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej w poz. 35 przedmiaru robót należy przyjąć wpust uliczny z kratą płaską klasy D400, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wyposażony w osadnik. Połączenie wpustu z przykanalikiem kanalizacji deszczowej należy wykonać jako szczelne. Wykonanie i montaż należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami producenta zastosowanego systemu oraz obowiązującymi przepisami i normami. Schemat przekroju wpustu ulicznego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 19:
Przedmiar pozycja 7.2 poz. 36, 37, 40 Dla 40 m przykanalików i 40 m³ wykopu pozycja 40 przewiduje jedynie 2,7 m³ obsypki i zasypki ochronnej, obliczone jako 1 x 0,3 x 9 (liczba wpustów). Prosimy o przekrój wykopu i prawidłowe obliczenie ilości materiału na całej długości rur z uwzględnieniem średnicy rury

Odpowiedź:
Do kalkulacji ceny ofertowej w poz. 40 przedmiaru robót należy przyjąć 12 m³ materiału na obsypkę i zasypkę przykanalików (1×0,3×40).

Pytanie nr 20:
Przedmiar obejmuje 9 wpustów i 40 m nowych przykanalików. Prosimy o przekazanie profili podłużnych lub zestawienia rzędnych wlotów i wylotów, spadków, długości.

Odpowiedź:
Zadanie obejmuje między innymi wymianę studni wpustowych oraz przykanalików. Zamawiający nie dysponuje profilami podłużnymi przykanalików ani zestawieniem rzędnych ich wlotów i wylotów. Spadki przykanalików należy dobrać z uwzględnieniem wymagań obowiązujących przepisów i norm, z zapewnieniem prawidłowego odpływu wód do kanału deszczowego. Łączną długość przykanalików określono w przedmiarze robót.

Pytanie nr 21:
Przedmiar przewiduje zakup i montaż 10 m palisady betonowej„80 cm", ale nie precyzuje wymiarów przekroju elementów, sposobu posadowienia, głębokości zakotwienia, rodzaju ławy i docelowej wysokości wystającej. Prosimy o rysunek konstrukcyjny albo jednoznaczne określenie parametrów wymaganych do wyceny.

Odpowiedź:
Należy przyjąć palisadę betonową o wymiarach 8×20×80 cm. Głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 50% wysokości elementu. Palisadę należy posadowić na ławie betonowej z oporem,

zgodnie z pkt 2.3 specyfikacji technicznej D-08.01.01 „Krawężniki betonowe". Wysokość palisady ponad poziomem terenu należy dostosować do projektowanej nawierzchni chodnika.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) **Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.12.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **08.12.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) **Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, **do dnia 04.11.2026 r. do godziny 10:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.11.2026 r. o godzinie 10:30**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, **do dnia 09.11.2026 r. do godziny 10:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.11.2026 r. o godzinie 10:30**.

Załącznik do Wyjaśnień i zmian treści SWZ:

1) Schemat przekroju wpustu ulicznego

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
Łukasz Dybiec
WICESTAROSTA