

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310036T od km 0+000 do km 0+874 ul. Szeroka w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
Regulacja pionowa studzienek koanalizacyjnych
Wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej - grubość po zagęszczeniu 4 cm
Uzupełnienie poboczy destruktem pochodzącym z frezowania
Wykonanie oznakowania organizacji ruchu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 4,50*874	m ² m ²	3 933,000	
				RAZEM	3 933,000
2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 45	szt. szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4,5*874	m ² m ²	3 933,000	
				RAZEM	3 933,000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4,5*874	m ² m ²	3 933,000	
				RAZEM	3 933,000
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4,5*874	m ² m ²	3 933,000	
				RAZEM	3 933,000
7	KNR 2-31 0116-03 0116-04 analogia	Uzupełnienie poboczy destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni 4,5*874	m ² m ²	3 933,000	
				RAZEM	3 933,000
8	Kalkulacja własna	Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000