

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Bodzechowie
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów ul. Szkolna
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Frezowanie istniejącej nawierzchni
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
Rozebranie istniejącej kostki i krawężników
Wykonanie podbudowy
Ułożenie krawężników obrzeży i kostki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia asfaltowa			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	100,000	
		100		RAZEM	100,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-	t		
d.1	0108-02	waniem mechanicznym	t	25,000	
		25		RAZEM	25,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	500,000	
	0311-06	500		RAZEM	500,000
2		kostka			
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8	m ²		
d.2	0805-01	cm na podsypce piaskowej	m ²	400,000	
		400		RAZEM	400,000
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.2	0814-05	kowej	m	130,000	
		130		RAZEM	130,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 10 cm	m ²	400,000	
	0114-08	400		RAZEM	400,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	400,000	
		400		RAZEM	400,000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	5,08	m ³	5,080	
				RAZEM	5,080
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.2	0403-03	wo-piaskowej	m	130,000	
		130		RAZEM	130,000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	150,000	
		150		RAZEM	150,000