

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45320000-6	Roboty izolacyjne - DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (ze zdjęciem po wykonaniu prac)	m ²		
d.1	0104-02	{okna}27.04	m ²	27.04	
				RAZEM	27.04
2	KNNR 1	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów (wraz z kosztem zabezpieczenia wykopu przed zalaniem i/lub osunięciem)	m ³		
d.1	0310-01				
	analogia				
		352.48*1.5*2.00	m ³	1057.44	
				RAZEM	1057.44
3	KNR 9-23	Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowate	m ²		
d.1	0101-02	352.48*1.5	m ²	528.72	
				RAZEM	528.72
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zawilgoconego tynku	m ²		
d.1	0701-05	poz.7	m ²	528.72	
				RAZEM	528.72
5	KNR 4-01	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	poz.7	m ²	528.72	
				RAZEM	528.72
6		Osuszenie istniejących ścian fundamentowych	m ²		
d.1	wycena indywidualna	poz.5	m ²	528.72	
				RAZEM	528.72
7	KNR-W 2-02	Wykonanie rapówki ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0812-01	poz.3	m ²	528.72	
				RAZEM	528.72
8	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobłęd (faset)	m		
d.1	0641-05	poz.23	m	387.64	
				RAZEM	387.64
9	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe gr min 4 mm, z zagruntowaniem podłoża - W sumie 3 warstwy papy,	m ²		
d.1	0601-08	(9*2+7.5+18.5)*1.50*1.1+(3.00+18.20+3.2+7*2+18.8+1.5)*3.0+(9*2+13.00)*3.0+(48.2*2+13.00)*1.50	m ²	505.80	
				RAZEM	505.80
10	KNR-W 4-01	Dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfaltowej gr min 5,2 mm	m ²		
d.1	0603-09	poz.9	m ²	505.80	
				RAZEM	505.80
11	KNR 9-23	Docieplenie ścian fundamentowych - przyklejenie płyt izolacyjnych - płyty styropianowe wodoodporne np. XPS gr. 10 cm lambda 0,031 W/mK	m ²		
d.1	0201-03	poz.9	m ²	505.80	
				RAZEM	505.80
12	KNR 9-23	Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie płyt izolacyjnych - płyty styropianowe wodoodporne np. Aqua gr. 5 cm lambda 0,036 W/mK (ościeża)	m ²		
d.1	0201-03	7.5	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
13	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego zbrojąca	m ²		
d.1	2612-06	165 g/m2	m ²	505.80	
		poz.11		RAZEM	505.80
14	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - siatka z włókna szklanego zbrojąca	m ²		
d.1	2612-07	165 g/m2	m ²	7.50	
		poz.12		RAZEM	7.50
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych - narożnik aluminiowy z siatką	m		
d.1	2612-08	1.5*22	m	33.00	
				RAZEM	33.00
16	KNR AT-38	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2	m ²		
d.1	0504-01	poz.13	m ²	505.80	
				RAZEM	505.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR-W 3 d.1 0207-01 analogia	Isolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni Uwaga: W wycenie należy uwzględnić listwę wykonczeniową folii kubelkowej poz.7*1.1	m ² m ²	 581.59	
				RAZEM	581.59
18	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów, z dogęszczeniem gruntem z wykopów poz.2	m ³ m ³	 1057.44	
				RAZEM	1057.44
19	KNR 9-27 d.1 0303-01	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie 352.4*0.45	m ² m ²	 158.58	
				RAZEM	158.58
2	45320000-6	Roboty izolacyjne - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I OŚCIEŻY, Z WYKOŃCZENIEM,			
20	KNR 4-01 d.2 0701-06 pozycja zastępcza, analogia	demontaż istniejącego styropianu na elewacji gr 10 cm wraz z wyprawami tynkarskimi wraz z dociepleniem fundamentów poz.3+poz.47	m ² m ²	 556.42	
				RAZEM	556.42
21	d.2 wycena indywidualna	Zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych piwnic wraz z późniejszym wydłużeniem dostosowanym do gr styropianu 15 cm oraz montażem nowych krutek elewacyjnych 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR 4-01 d.2 0354-08 analogia	Demontaż, wykucie balustrady około 11mb - balkon 11*1.3	m ² m ²	 14.30	
				RAZEM	14.30
23	KNR 0-33 d.2 0122-01 analogia	Wykonanie aluminiowej listwy dociskowej folii kubelkowej z zastosowaniem dedykowanych łączników (352.4)*1.1	m m	 387.64	
				RAZEM	387.64
24	KNR 0-33 d.2 0122-01 analogia	Wykonanie boni, w styropianie, zaprawa klejowa CT-85 - bonie z listew PCV do boniowania z siatka H=5cm (82*17)*1.1	m m	 1533.40	
				RAZEM	1533.40
25	KNNR 9 d.2 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych, sygnalizatorów, uchwyty na flagę, tablic szkolnych itp. (do utylizacji) wraz z utylizacją po pierwotnym uzgodnieniu z Inwestorem lub ponownym montażu /dotyczy się tablic/ 12{lamp}+3{sygnalizatory}+3{kamery}+1{przycisk ppoz}+4{tablice}+1{uchwyt anteny}	kpl. kpl.	 24.00	
				RAZEM	24.00
26	KNNR 9 d.2 0501-06	Demontaż kamer itp. (do ponownego wbudowania) 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
27	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek - skrzynka elektryczna przy sali gimnastycznej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.2 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 89	szt. szt.	 89.00	
				RAZEM	89.00
29	KNR 13-26 d.2 0401-02 analogia	Demontaż urządzeń, anten, itp. o masie do 10 kg (do ponownego wbudowania) - wraz z okablowaniem 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
30	KNR 13-26 d.2 0401-02 analogia	Demontaż karmników wraz z podkonstrukcją 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
31	KNR 13-26 d.2 0401-03 analogia	Demontaż urządzeń o masie do 30 kg, w tym m.in. klimatyzatory wraz z wspornikami, itp. (do ponownego wbudowania) 8	kpl. kpl.	 8.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
32	KNR 13-26 d.2 0401-05 analogia	Demontaż klimatyzatora na sali gimnastycznej przy użyciu dźwigu wraz z zabezpieczeniem. Po wykonaniu docieplenia ścian i dachu dostawanie podkonstrukcji wraz z uchwytyami oraz kanałami wyjściowymi i wejściowymi w elewacji, ponowny montaż wraz z uruchomieniem kanałów wentylacyjnych i klimatyzatora/wentylacji mechanicznej, kanałów wentylacyjnych wraz z wykonaniem protokołu uruchomienia podpisanego przez serwisanta tego urządzenia. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 13-26 d.2 0401-03 analogia	Demontaż drabiny na dachu sali gimnastycznej wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 9 d.2 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglano-betonowym (do ponownego wbudowania), z zabezpieczeniem na czas prowadzonych prac 76	m m	 76.00	
				RAZEM	76.00
35	KNR 13-26 d.2 0403-02 analogia	Demontaż przykręcanych konstrukcji wsporczych o masie do 10 kg {zadaszenie}1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 13-26 d.2 0403-02 analogia	Demontaż baneru reklamowego wraz z uchwytami o wym 5*4m 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR-W 4-01 d.2 0109-11	Wywiezienie materiałów budowlanych, elementów i odpadów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację UWAGA: Materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we wskazanym miejscu, pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren remontu, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach poz.20*0.13	m³ m³	 72.33	
				RAZEM	72.33
38	KNR AT-38 d.2 0104-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (ze zdjęciem po wykonaniu prac) (1.3*0.7*68+1.33*2*61+1.2*7.6*12+1.22*2.85*7+1.35*2*170+2.68*2*3+1.35*8.4*1+0.8*2*4+1.35*4.5*10+0.8*3*2+1.2*1*11+1.37*3.7)+28	m² m²	 962.56	
				RAZEM	962.56
39	KNR 9-27 d.2 0101-05	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża poz.47	m² m²	 27.70	
				RAZEM	27.70
40	KNR-W 3 d.2 0609-01	Odbicie odstających i spękanych tynków zewnętrznych kat. III wraz z ich uzupełnieniem, z zaprawy cem.-wap. poz.47*0.05	m² m²	 1.39	
				RAZEM	1.39
41	KNR 0-17 d.2 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 150.0	m² m²	 150.00	
				RAZEM	150.00
42	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją poz.47+poz.50	m² m²	 635.00	
				RAZEM	635.00
43	KNR 5 d.2 0303-09	Puszka do dociepleń z płytą montażową do instalowania urządzeń elektrycznych (m.in. zewnętrzne oprawy oświetleniowe, czujniki ruchu, gniazda, kamery, itp.) na docieplanych elewacjach o grubości warstwy ocieplającej 50-300 mm poz.25	kpl. kpl.	 24.00	
				RAZEM	24.00
44	KNR 5 d.2 0102-05	Rury elektroinstalacyjne do prowadzenia okablowania pod warstwą ocieplenia 76	m m	 76.00	
				RAZEM	76.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR AT-14 d.2 0102-05 analogia	Dodatek za wciąganie istniejących kabli do rur elektroinstalacyjnych	m		
		poz.34	m	76.00	
				RAZEM	76.00
46	KNR 0-23 d.2 2612-09	Zamocowanie listwy startowej do styropianu szer. 15 cm	m		
		352.48	m	352.48	
				RAZEM	352.48
47	KNR 0-23 d.2 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny skalnej do ścian - wełna gr. 15 cm fasadowy, lambda do 0,036 W/mK 4.00*4.00-1.35*2*2+5*4.5-1.35*2*2	m ²		
			m ²	27.70	
				RAZEM	27.70
48	KNR 0-23 d.2 2612-01	Przyklejenie płyt z wełny skalnej do ścian - wełna gr. 18 cm fasadowy, lambda do 0,036 W/mK (2.4+3.2)*13	m ²		
			m ²	72.80	
				RAZEM	72.80
49	KNR 0-23 d.2 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 15 cm fasadowy, lambda do 0,032 W/mK ŚCIANY WYKOŃCZONE TYNKIEM: {el. zach}4.5+54.12+349.84+155+85.32+294.56 {el. Wsch}317.89+80.5+4.5+169.75+26.94+359.10 {el. połud}308.13+949.20+16.75+15.5 {el. poln}308.13+949.20+16.75+15.5 {stolarka}-(1.3*0.7*68+1.33*2*61+1.2*7.6*12+1.22*2.85*7+1.35*2*170+2.68*2*3+1.35*8.4*1+0.8*2*4+1.35*4.5*10+0.8*3*2+1.2*1*11+1.37*3.7) {drzwi}-(1.9*2.2*1+0.9*2+1.2*2.1+1.3*2.1+1.5*2.1*2+1.3*2.1*2+1.1*2.1+1.3*2.1) A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	943.34	
			m ²	958.68	
			m ²	1289.58	
			m ²	1289.58	
			m ²	-934.56	
			m ²	-28.03	
			m ²	-----	
				3518.59	
				RAZEM	3518.59
50	KNR 0-23 d.2 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. 3 cm fasadowy, lambda do 0,032 W/mK {okna}[(0.7*2+1.3*2)*68+(1.4*2+2.00*2)*61+0.7*4*5+(7.6*2+1.2*2)*12+(2.85*2+1.35*2)*7+(1.35*2+2.00*2)*176+(8.5*2+1.4*2)+(0.8*2+2.00*2)*4+(4.5*2+1.4*2)*10+(0.8*2+3.0*2)*2+1.2*4*11+3.7*2+1.4*2]*0.25 {drzwi}[2.1*10+1.3*10]*0.3	m ²		
			m ²	597.10	
			m ²	10.20	
				RAZEM	607.30
51	KNR 0-23 d.2 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły - kołki do styropianu z metalowym trzpieniem poz.49*8	szt.		
			szt.	28149	
				RAZEM	28149
52	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (styropian) - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 poz.49*1.15	m ²		
			m ²	4046.38	
				RAZEM	4046.38
53	KNR 0-23 d.2 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (styropian) - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 poz.49	m ²		
			m ²	3518.59	
				RAZEM	3518.59
54	KNR AT-38 d.2 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 poz.49*0.2	m ²		
			m ²	703.72	
				RAZEM	703.72
55	KNR 0-23 d.2 2613-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ochronnym aluminiowym z siatką {naroża budynku}22*13.5 {ościeża okienne}[(0.7*2+1.3*2)*68+(1.4*2+2.00*2)*61+0.7*4*5+(7.6*2+1.2*2)*12+(2.85*2+1.35*2)*7+(1.35*2+2.00*2)*176+(8.5*2+1.4*2)+(0.8*2+2.00*2)*4+(4.5*2+1.4*2)*10+(0.8*2+3.0*2)*2+1.2*4*11+3.7*2+1.4*2] {ościeża drzwiowe}[2.1*20+1.3*10]	m		
			m	297.00	
			m	2388.40	
			m	55.00	
				RAZEM	2740.40
56	KNR 9-27 d.2 0303-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie poz.49	m ²		
			m ²	3518.59	
				RAZEM	3518.59
57	KNR 9-27 d.2 0303-05	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ościeżach o szerokości ponad 15 cm, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie poz.50	m ²		
			m ²	607.30	
				RAZEM	607.30
58	KNR 5 d.2 0302-01 analogia	Kratki wentylacyjne / czerpnie ściennie zewnętrzne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR AT-05 d.2 1651-02 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m, z osłoną siatkową 67.83*2*11+12*2*11+23*11+40*11*2+22*11+3*11+31*2*11+13*11	m ² m ²	 3989.26	
				RAZEM	3989.26
60	KNNR 5 d.2 0406-02 analogia	Montaż oprawy oświetleniowej, 12	kpl. kpl.	 12.00	
				RAZEM	12.00
61	KNNR 5 d.2 0406-02 analogia	Montaż sygnalizatora alarmu 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
62	KNNR 5 d.2 1101-07 analogia	montaż tablic czerwonych szkolnych nowych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
63	KNNR 5 d.2 1101-09 analogia	Montaż baneru reklamowego wraz z oodkonstrukcją - w porozumieniu z zarządem Szkoły wym około 4x5 wraz z zawieszami i napinaczami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNNR 5 d.2 1101-11 analogia	Maszt balastowy do montażu anteny satelitarnej na dachu budynku, obciążony płytami balastowymi 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNNR 5 d.2 0406-05 analogia	Montaż urządzeń o masie do 30 kg, nowej drabiny nad salą gimnastyczną z ochroną dł 3,5 mb - malowana proszkowo w kolorystyce obróbek blacharskich 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNNR 5 d.2 0406-05 analogia	Montaż urządzeń o masie do 30 kg, w tym m.in. klimatyzatory (z odzysku) na nowych wspornikach montażowych poz.31	kpl. kpl.	 8.00	
				RAZEM	8.00
67	KNNR 9 d.2 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - skrzynka na elewacji o pow. do 0,5 m2, obudowa metalowa do stosowania na zewnątrz, drzwi zamykane na klucz (typ w nawiązaniu do istniejącej,), z podłączeniem, wyposażenie z odzysku {płd}1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNNR 9 d.2 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - skrzynka na elewacji o pow. do 0,5 m2, elektryczna, obudowa z materiału termoutwardzalnego, do stosowania na zewnątrz, drzwi zamykane na klucz (typ w nawiązaniu do istniejącej), z podłączeniem, wyposażenie z odzysku {wsch}1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 45320000-6 Roboty izolacyjne - DOCIEPLENIE STROPU Daszki nad wejściem					
69	KNR 9-24 d.3 0101-05 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża 2*1.5	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
70	KNR 9-12 d.3 0303-05 analogia	Izolacje cieplne stropów od dołu daszków gr. 5 cm, lambda 0,036 W/mK poz.69	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
71	KNR 9-03 d.3 0502-01 analogia	Dodatek za wtopienie siatki zbrojącej - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 Krotność = 2 poz.70	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
72	KNR 9-27 d.3 0303-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ścianach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie poz.71	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 4-04 d.3 0509-02 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		poz.71	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
74	KNR 9-24 d.3 0101-05 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.69	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
75	KNR 2 d.3 0904-04	Przygotowanie podłoża na stropach - mechaniczne gruntowanie	m ²		
		poz.70	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
76	KNR 2 d.3 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe gr min 4 mm pierwsza warstwa - min 5,2 mm druga warstwa, z zagruntowaniem podłoża i wywinieciem prawidłowo na ścianę elewacyjną / należy w tym uwzględnić kliny styropianowe przy połączeniu daszek - elewacja.	m ²		
		poz.71	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
4	45320000-6	Roboty izolacyjne - DOCIEPLENIE STROPODACHU			
77	KNR 4-04 d.4 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12*2+16+14*2	m	68.00	
				RAZEM	68.00
78	KNR 4-04 d.4 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		poz.77	m	68.00	
				RAZEM	68.00
79	KNR 4-01 d.4 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.5*(1.5*2+1.6+2.2+4.8+3.2+0.8+1.4*2+2.1+1.5*3+0.8*3)	m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
80	KNR-W 4-02 d.4 40206-01 analogia	Demontaż wywiewników dachowych wraz z podstawami	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
81	KNR 2-17 d.4 0152-02	Wywiewniki dachowe cylindryczne lub gwiaździste nowe	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
82	KNR 4-01 d.4 0310-02	Przemurowanie kominów, attyk, podmurowanie okien o gr docieplenia styropapą około 20 cm z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ UWAGA: PRzemurowanie kominów wymaga badania kominiarskiego - minimum podmurowanie kominów o 0,50 cm powyżej pokrycia dachowe - kominy należy nadmurować do równej wysokości każdy nad każdym dachem. 0.5*0.32*(17+3+4+18)+1.3*0.5*0.4*11+0.5*(1.5*2+1.6+2.2+4.8+3.2+0.8+1.4*2+2.1+1.5*3+0.8*3)*0.5	m ³		
			m ³	16.43	
				RAZEM	16.43
83	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm w rozstawie dołem co 25 cm	t		
		1.12	t	1.12	
				RAZEM	1.12
84	KNR 2-02 d.4 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		poz.79*1.3	m ²	17.81	
				RAZEM	17.81
85	d.4 wycena indywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej po przemurowaniu kominów	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
86	KNR-W 4-01 d.4 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		420.79	m	420.79	
				RAZEM	420.79
87	KNR-W 4-01 d.4 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		419.5	m	419.50	
				RAZEM	419.50
88	KNR-W 4-01 d.4 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57*2*0.8+14*6*0.8+38+37*2*1.2+16*0.75+352*0.5	m ²	473.20	
				RAZEM	473.20
89	KNR 4-04 d.4 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego - uwzględniono częściowo pape która nie nadaje się do przykrycia nową dodatkową styropapą- usunięcie miejscowych spekań , pecherzy itp. 344	m ²		
			m ²	344.00	
				RAZEM	344.00
90	KNR 9-24 d.4 0101-05 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.93	m ²	1838.89	
				RAZEM	1838.89
91	KNR 0-22 d.4 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża środkiem zabezpieczającym styropian od spodu przed degradującym działaniem warstw smołowych gruntem np. Supradere lub równoważnym poz.93	m ²		
			m ²	1838.89	
				RAZEM	1838.89
92	KNR-W 2-02 d.4 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m do styropapy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - istnieje możliwość zastąpienia płytą OSB - uzależnione od technologii wykonania; 470*0.08*0.25	m ³ drew.		
			m ³ drew.	9.40	
				RAZEM	9.40
93	KNR 2-02 d.4 0609-02 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropapa gr 10 cm EPS 200 0,036W/mK Należy uwzględnić dodatkowo kominki wentylacyjne - 1 kominek na 40 m2 45.71+148+276.15+68.03*12.45*1.05+6.6*4.9+2.3*2.8+31.06*13.52*1.05	m ²		
			m ²	1838.89	
				RAZEM	1838.89
94	KNR-W 2-02 d.4 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą podkładową samoprzylepną jednowarstwowe z wywiniciem na attyki, kominy, sciany. poz.93*1.04	m ²		
			m ²	1912.45	
				RAZEM	1912.45
95	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową jednowarstwowe gr 5,2 mm z wywiniciem na attyki, kominy, sciany - papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wyprodukowana na osnowie poliestrowej poz.94	m ²		
			m ²	1912.45	
				RAZEM	1912.45
96	KNR 0-17 d.4 2609-05 analogia	Dybłowanie styropapy - łączniki mechaniczne 4 szt na m2 poz.93*4	szt.		
			szt.	7355.56	
				RAZEM	7355.56
97	KNR-W 2-02 d.4 0514-02 pas nadryn- nowy wia- trownic	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.86*0.95	m ²		
			m ²	399.75	
				RAZEM	399.75
98	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 352.4*.6+122	m ²		
			m ²	333.44	
				RAZEM	333.44
99	NNRNKB d.4 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm - całkowicie nowe kompletne 420.79+11.5	m		
			m	432.29	
				RAZEM	432.29
100	KNR-W 2-02 d.4 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - całkowicie nowe w kolorystyce z pozostałą obróbką blacharską, jako kompletne wraz z wyczystkami oraz odprowadzeniem na tereny zielone poza obrys budynku 419.50+8.5	m		
			m	428.00	
				RAZEM	428.00
101	KNNR 4 d.4 1321-01 analogia	Czyszczak z sitkiem DN160 o śr. zewn. 160 mm do rur spustowych z balchy stalowej ocynkowanej 55	szt		
			szt	55.00	
				RAZEM	55.00
102	KNR 4-02 d.4 0216-03	Wymiana i regulacja osadnika deszczowego rynnowego do rury spustowej fi 120, z kratką, z sitkiem i kolaniem kanalizacyjnym 41	kpl.		
			kpl.	41.00	
				RAZEM	41.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 4-01 d.4 0414-11 analogia	Wymiana desek czołowych - WIATROWNICE	m		
		poz.86	m	420.79	
				RAZEM	420.79
104	KNR 4-04 d.4 0901-07	Rozebranie rynny do gruzu	m		
		poz.77	m	68.00	
				RAZEM	68.00
105	KNR-W 4-01 d.4 0109-11	Wywiezienie materiałów budowlanych, elementów i odpadów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m ³		
		UWAGA: Materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we wskazanym miejscu, pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren remontu, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach	m ³	7.60	
				RAZEM	7.60
106	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.105	m ³	7.60	
				RAZEM	7.60
107	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.105	m ³	7.60	
				RAZEM	7.60
108	d.4 wycena indywidualna	utylizacja gruzu	m ³		
		poz.106+poz.105+3	m ³	18.20	
				RAZEM	18.20
5	45421132-8	Instalowanie okien - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PARAPETÓW, Z ODNOWIENIEM OŚCIEŻY, Z MONTAŻEM BALUSTRAD OKIENNYCH			
109	KNNR 7 d.5 0701-04 z.o.3.4.	Demontaż okien o powierzchni do 2 m ²	m ²		
		poz.115	m ²	2.45	
				RAZEM	2.45
110	KNNR 7 d.5 0701-05 z.o.3.4.	Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		poz.116+poz.117+poz.117+poz.118+poz.119+poz.120+poz.121+poz.122	m ²	1119.09	
				RAZEM	1119.09
111	KNR 19-01 d.5 0358-06 analogia	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		68*1.4+59*1.4+2*1.4+5*0.9+12*1.3+7*1.4+168*1.4+2*1.4+3*2.8+1*1.4+4*0.9+10*1.4+2*0.8+11*1.4+1*1.4	m	494.30	
				RAZEM	494.30
112	KNR 19-01 d.5 0358-06	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
		68*1.4+59*1.4+2*1.4+5*0.9+12*1.3+7*1.4+168*1.4+2*1.4+3*2.8+1*1.4+4*0.9+10*1.4+2*0.8+11*1.4+1*1.4	m	494.30	
				RAZEM	494.30
113	KNR-W 4-01 d.5 0109-11	Wywiezienie materiałów budowlanych, elementów i odpadów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację	m ³		
		UWAGA: Materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we wskazanym miejscu, pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren remontu, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
114	KNNR-W 3 d.5 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią (z usunięciem po zakończeniu prac)	m ²		
		2200	m ²	2200.00	
				RAZEM	2200.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia - okno PCV rozwierno-uchylne o pow. do 1,0 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) - O3 0.7*0.7*5	m ²		
			m ²	2.45	
				RAZEM	2.45
116	KNR 0-19 d.5 1023-07	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia - okno PCV rozwierno-uchylne o pow. do 2.5 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją)	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 2.00*1.35*5+0.7*1.35*56+0.8*2.0*4+0.8*3.00*2	m ²	77.62	
				RAZEM	77.62
117	KNR 0-19 d.5 1023-07	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia - okno PCV rozwierno-uchylne o pow. do 2.5 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) wraz z zastosowaną roletą wewnętrzną w kasie PCV	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 0.7*1.35*12+1.35*2.00*54+1.2*1.0*11	m ²	170.34	
				RAZEM	170.34
118	KNR 0-19 d.5 1023-07 analogia	Montaż okien ALUMINIOWYCH z obróbką obsadzenia - okno ALU EI 60 o pow. do 2.5 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją)	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 1.35*2.00*2	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
119	KNR 0-19 d.5 1023-11	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia - okno PCV rozwierno-uchylne o pow. ponad 2.5 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją)	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 1.35*2.9*7+1.35*2.00*82+2.68*2.00*3+1.4*8.40*1+1.37*3.7	m ²	281.71	
				RAZEM	281.71
120	KNR 0-19 d.5 1023-11	Montaż okien PCV z obróbką obsadzenia - okno PCV rozwierno-uchylne o pow. ponad 2.5 m2, energooszczędne, U _{max} =0,9W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) wraz z zastosowaną roletą wewnętrzną w kasie PCV	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 1.37*2.00*86+1.4*4.5*10	m ²	298.64	
				RAZEM	298.64
121	KNR 0-19 d.5 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie zgodnie z zestawieniem i pomiarem na budowie, szkło bezpieczne, wsp przenikana 0,9 W/m2K, EI60	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 1.40*2.00*2	m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
122	KNR 0-19 d.5 1024-05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - witryny - z pasem o wysokości minimum 80 cm w klasie EI60 zgodnie z zestawieniem	m ²		
		Uwaga: okna O13,O10,O8,O4, mają częściowo zastosowaną na szybach folię mleczną - którą należy uwzględnić w ofercie 1.2*7.6*12	m ²	109.44	
				RAZEM	109.44
123	KNR 19-01 d.5 1025-34	Dodatek za nawiewnik higrosterowany z taśmą poliamidową	kpl.		
		68+59+2+5+12+7+168+2+3+1+4+10+2+11+1	kpl.	355.00	
				RAZEM	355.00
124	NNRNKB d.5 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, z profilem bocznym gr blachy 0,7mm poz.111	m		
			m	494.30	
				RAZEM	494.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	NNRNKB d.5 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 3 cm i głębokość około 45 cm(specyfikacja zgodnie z dokumentacją) poz.124	m m	494.30	
				RAZEM	494.30
126	KNR AT-40 d.5 0418-01 analogia	Wklejanie taśmy paroprzepuszczalnej zewnętrznej uszczelniającej do okien [[$(0.7*2+1.3*2)*68+(1.4*2+2.00*2)*61+0.7*4*5+(7.6*2+1.2*2)*12+(2.85*2+1.35*2)*7+(1.35*2+2.00*2)*176+(8.5*2+1.4*2)+(0.8*2+2.00*2)*4+(4.5*2+1.4*2)*10+(0.8*2+3.0*2)*2+1.2*4*11+3.7*2+1.4*2$]+55	m m	2443.40	
				RAZEM	2443.40
127	KNR AT-40 d.5 0418-01 analogia	Wklejanie taśmy paroszczelnej wewnętrznej uszczelniającej do okien poz.126	m m	2443.40	
				RAZEM	2443.40
128	KNNR-W 3 d.5 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {odmalowanie ościeży}poz.129	m ² m ²	2932.08	
				RAZEM	2932.08
129	KNNR-W 3 d.5 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - z gruntowaniem {odmalowanie ościeży}poz.126*1.2	m ² m ²	2932.08	
				RAZEM	2932.08
6	45421131-1	Instalowanie drzwi - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, Z ODNOWIENIEM OŚCIEŻY			
130	KNNR 7 d.6 0503-08 z.o.3.4.	Demontaż drzwi wejściowych wraz z likwidacją progów poz.132	m ² m ²	6.68	
				RAZEM	6.68
131	KNR-W 4-01 d.6 0109-11	Wywiezienie materiałów budowlanych, elementów i odpadów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca ustali we własnym zakresie) - załadunek, wywóz i rozładunek z kosztem opłaty za składowanie / utylizację UWAGA: Materiały budowlane i elementy z rozbiórki uznane przez Zamawiającego jako przydatne zostaną przez Wykonawcę przekazane użytkownikowi i złożone we wskazanym miejscu, pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren remontu, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 3.0	m ³ m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
132	KNNR 7 d.6 0503-08	Drzwi aluminiowe wejściowe jednoskrzydłowe, energooszczędne, U _{max} =1,0W/m ² K, z samozamykaczem, z zamkiem, z kompletem kluczy min. 20 szt., z pochwytym z zewnątrz i klamką od wewnątrz, z ościeżnicą, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) - zakup, dostawa i montaż UWAGA: Drzwi mają być dostosowane do osób niepełnosprawnych - bezprogowe 0.9*2.00+1.20*2.05+1.1*2.2	m ² m ²	6.68	
				RAZEM	6.68
133	KNNR 7 d.6 0503-08	Drzwi aluminiowe wejściowe dwuskrzydłowe, energooszczędne, U _{max} =1,0W/m ² K, z samozamykaczem, z zamkiem, z kompletem kluczy min. 5 szt., z pochwytym z zewnątrz i klamką od wewnątrz, z ościeżnicą, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) - zakup, dostawa i montaż UWAGA: Drzwi mają być dostosowane do osób niepełnosprawnych - bezprogowe 1.9*2.2+1.3*2.1+1.5*2.1*2+1.3*2.1*2+1.30*2.1	m ² m ²	21.40	
				RAZEM	21.40
134	KNNR-W 3 d.6 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {odmalowanie ościeży}poz.135	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
135	KNNR-W 3 d.6 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - z gruntowaniem {odmalowanie ościeży}50*1.6	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
7	45262690-4	Remont starych budynków - REMONT KOMINÓW, balustrad itd.			
136	KNR 0-23 d.7 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy (1.2*5+1.0+2.2*2+1.2*5+6)*2*2*1.3	m ² m ²	121.68	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	121.68
137	KNR 0-23 d.7 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.136	m ² m ²	121.68	
				RAZEM	121.68
138	KNR 0-23 d.7 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.136	m ² m ²	121.68	
				RAZEM	121.68
139	KNR 0-23 d.7 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 79	m m	79.00	
				RAZEM	79.00
140	KNR 0-23 d.7 2614-02 analogia	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny twardej gr 5 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.136	m ² m ²	121.68	
				RAZEM	121.68
141	KNR-W 2-02 d.7 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 78	m ² m ²	78.00	
				RAZEM	78.00
142	KNR 9-27 d.7 0303-05 analogia	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na kominach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie poz.136	m ² m ²	121.68	
				RAZEM	121.68
143	KNR 4-01 d.7 0310-05	Sprawdzenie przewodów kominowych wraz z protokołem 117*14	m m	1638.00	
				RAZEM	1638.00
144	KNR 4-01 d.7 0310-06	Odgruzowanie, udrożnienie przewodów poz.143*0.1	m m	163.80	
				RAZEM	163.80
145	KNNR 5 d.7 0302-01 analogia	Kratki wentylacyjne - kominy 118	szt. szt.	118.00	
				RAZEM	118.00
146	KNR 2-02 d.7 1210-01	Konstrukcja stalowa - remont balustrady balkon/taras wejście do budynku - oczyszczenie- farba podkładowa, farba wierzchnia; - balustrada dł około 11mb 11.5*1.3	m ² m ²	14.95	
				RAZEM	14.95
8		Remont pomieszczeń po pracach instalacyjnych			
147	KNNR-W 3 d.8 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - odmalowanie sufitów i ścian po pracach instalacyjnych - przyjęto odmalowanie wszystkich sufitów i częściowo ścian tam gdzie powierzchnia jest uszkodzona powyżej 20% {odmalowanie sufitów}1310 {malowanie ścian} 1460	m ² m ² m ²	1310.00 1460.00	
				RAZEM	2770.00
148	KNNR-W 3 d.8 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - z gruntowaniem poz.147	m ² m ²	2770.00	
				RAZEM	2770.00
9 45262690-4		Remont starych budynków - KOMPENSACJA PRZYRODNICZA: BUDKI ŁĘGOWE			
149	KNNR 5 d.9 1101-07 analogia	Budka łęgowa dla kawk, z systemowymi akcesoriami montażowymi - zakup, dostawa i montaż 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
150	KNNR 5 d.9 1101-07 analogia	odlewy gniazda oknówki na elewacji południowej - zakup, dostawa i montaż 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
10		Remont balkonu, tarasu, murków przy wejściach do budynku			
151	KNR 4-01 d.10 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.5*5	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152 d.10	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.5*2+5)*0.7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
153 d.10	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 10	miejsc. miejsc.	 10.00	
				RAZEM	10.00
154 d.10	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Uwaga: należy przyjąć blachę pod płytkami jako aluminiową a od czoła pozostaje powlekana poz.152	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
155 d.10	NNRNKB 202 0618-02 wycena indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii w płynie w zależności od wysokości progu okien (należy przyjąć cenę średnią) z wywinieniem na ścianę Krotność = 2 poz.151	m ² m ²	 12.50	
				RAZEM	12.50
156 d.10	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - klej i spoina mrozo odporna i elastyczna poz.151	m ² m ²	 12.50	
				RAZEM	12.50
157 d.10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - klej i spoina mrozoodporna i elastyczna 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
158 d.10	KNR 0-40 0110-01 analogia	Uszczelnienie połączenia cokolika ze ścianą masą uszczelniającą 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
159 d.10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie zawilgoconego tynku (1.1*0.8*2+0.3*0.8)*4	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
160 d.10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 poz.159	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
161 d.10	KNR AT-38 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach - siatka z włókna szklanego zbrojąca 165 g/m2 poz.160	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
162 d.10	KNR 0-23 2613-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ochronnym aluminiowym z siatką 1*8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
163 d.10	KNR 9-27 0303-01	Wykonanie tynku żywicznego na ścianach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie poz.160	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
164 d.10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.2*0.4*4	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92