

Nr sprawy: ZDP 340-10/2008

Modyfikacja treści SIWZ

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz.1655 z późn. zmianami), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie **Przebudowy drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo wraz z obiektem mostowym przez rzekę Orzyc w m. Drażdżewo.***

Modyfikacja treści SIWZ (zgodnie z art. . 38 ust. 4 PZP)

W Rozdziale II SIWZ dotyczącym PRZEDMIARU ROBÓT- Formularz ofertowy do CZEŚCI I ROBOTY MOSTOWE wprowadza się następujące modyfikacje:

ŚLEPY (OFERTOWY) KOSZTORYS

Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo wraz z obiektem mostowym przez rzekę Orzyc w m. Drażdżewo

Lp	Numer SST	Opis i obmiar robót	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
CZĘŚĆ I : ROBOTY MOSTOWE						
CPV 45111100-9		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ROZBÓRKOWE)				
1.	M-20.01.23	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	250		
2.	M-20.01.23	Rozbiórka nawierzchni chodników z asfaltu lanego, grubość warstwy 3 cm	m2	108		
		Razem cz. I.				
CPV45221119-9		II. USTRÓJ NOŚNY				
3.	M-14.02.01	Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu. 6 belek NP. 550 L 334,4m	m2	568		
4.	M-22.51.20	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji pomostu PCC	m3	0,1		
5.	M-17.01.01	Konserwacja łożysk stalowych: wałkowe stalowe na przyczółkach; stalowe płaskie na filarach	szt	24		
6.	M-16.01.01	Zabezpieczenie urządzeń odwadniających; regulacja pionowa krutek spustowych o przekroju prostokątnym, uszczelnienie w miejscach połączeń z płytą pomostu	szt	2		
		Razem cz. II.				

CPV45221119-9		III. PRZYCZÓŁKI				
7.	M-22.51.20	Uzupełnienie ubytków betonu w przyczółkach	m3	0,5		
		Razem cz. III				
CPV45221119-9		IV> IZOLACJE i DYLATCJE				
8.	M-18.01.01	Demontaż dylatacji z blachy	mb	20,08		
9.	M-18.01.01	Montaż dylatacji TARCO	mb	20,08		
10.	M-15.02.01	Przygotowanie poziomych elementów po izolację płyty	m2	250		
11.	M-15.02.01	Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu	m2	250		
		Razem cz. IV				
CPV45233251-3		V. NAWIERZCHNIA				
12.	D-08.02.06	Nawierzchnia chodnika z asfaltu lanego	m2	108		
13.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2 x 4 cm	m2	250		
		Razem cz. V.				
CPV45221119-9		VI. PORĘCZE				
15.	M-19.01.06	Oczyszczenie i zabezpieczenie poręczy mostowych farbami olejnymi	mb	75,7		
		Razem cz.VI				
		V. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
16.	M - 19.01.01	Demontaż krawężników wraz z ich odwiezieniem na miejsce składowania	mb	85		
17.	M-19.01.01	Ułożenie betonowych krawężników mostowych na zaprawie cementowej.	mb	85		
18.	M-30.05.03	Wykonanie izolacji chodnika z żywic epoksydowych (gr. warstwy 3 mm)	m2	108		
19.	M-20.01.12	Rozbiórka elementów betonowych	m3	1,5		
20.	M-23.01.01	Naprawa płyty pomostu na chodnikach(ubytki i zaniżenia na skrzydełkach) Beton B-30	m3	1,5		
		ŁACZNA WARTOŚĆ NETTO CZĘŚCI MOSTOWEJ				
CZĘŚĆ II: ROBOTY DROGOWE						
CPV 45111200-0		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym	km	2,924		
		Razem cz. I				
CPV 45111000-8		II. ROBOTY ZIEMNE				

2.	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku poza teren robót ; {w km 18+404-19+600 = 1196 mb x 1,5 m = 1794 m ² + 19+600 - 21+186: 1586 m x 1,2 m = 1903 m ² } x 0,2m	m3	740		
		Razem cz. II				
CPV 45233320-8		III. PODBUDOWA				
3.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wykonana na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 20 cm. Obmiar j.w	m2	3697		
4.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową: warstwa bitumiczna (1500 mb x 4,6m+1282mb x 4,7m + 142 mb x 7m)	m2	12925		
5.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8 KR 1-2 w ilości 75 kg/m ² . 1196 mb x 5,9m + 1586 mb x 5,62+142mb x 7 = 16963 m ² x 0,075 t/m ²	ton	1272		
		Razem cz. III				
CPV 45233220-7		IV. NAWIERZCHNIA				
6.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1-2 0/12,8 , warstwa ścieralna o grubości 4 cm . 1196 mb x 5,75 + 1586 mb x 5,5 + 142 x 7 m	m2	16594		
		Razem cz. IV.				
CPV 45233260-9		V. KRAWĘŻNIK				
7.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem 7,5MPa	mb	1226		
8.	D-06.05.01	Wykonanie odwodnienia jezdni poprzez ułożenie na szerokości chodnika rur PVC o średnicy 160 mm (szerokość chodnika 1,5 m =0,15=0,08rozstaw co 50 mn; 1226mb/50 = 25 szt x 1,75m)	mb	44		
		Razem cz. V				
CPV 45233300-2		VI. POBOCZA				
9.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółką) na średnią grubość 6 cm. (2924mb - 34mb) x 1,75 m + 1338 mb x 1,75m	m2	7390		
Razem cz. VI.						
Razem netto II część drogowa RAZEM CZĘŚĆ I i II Podatek 22 % OGÓŁEM						

Słownie złotych:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ, stanowi integralną część, a przy tym z uwagi na zakres ,charakter oraz termin wprowadzenia zmian nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż , terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Makowie Mazowieckim

Zdzisław Soból