
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół im. K.K Baczyńskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Radzyńska 2 w Tłuszczu
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 0525-04 analogia	Mocowanie istniejących rynien wiszących skrzynkowych o obw. ponad 40 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		30.50	m	30.500	
				RAZEM	30.500
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000