

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			50	m	50.000	
					RAZEM	50.000
2 d.1	D-01.02.01	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z wywiezieniem	ha		
			(50*2)/10000	ha	0.010	
					RAZEM	0.010
3 d.1	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
			50*2	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
2		45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			110	m ³	110.000	
					RAZEM	110.000
5 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-01 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km WRAZ Z ZAKUPEM ZIEMI -GRUNT G-1	m ³		
			60	m ³	60.000	
					RAZEM	60.000
6 d.2	D-02.03.01	KNR-W 2-01 0502-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie ręczne	m ³		
			60	m ³	60.000	
					RAZEM	60.000
7 d.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
			60	m ³	60.000	
					RAZEM	60.000
3			REMONT ISTNIEJĄCEJ SKARPY			
8 d.3	D-04.06.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie ława fundamentowa z chudego betonu pod gabiony	m ³		
			37*2*0.2+10*0.5*0.2	m ³	15.800	
					RAZEM	15.800
9 d.3	D-10.01.01b	KNR 9-11 0101-04 analogia	Ułożenie geowłókn o właściwościach separacyjnych pionowo za gabionami sposobem ręcznym	m ²		
			144	m ²	144.000	
					RAZEM	144.000
10 d.3	D-10.01.01b	KNR 2-11 0413-01 analogia	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 0,5*0,5*0,5 m, 1x0,5x0,5m wypełnionych materiałem kamiennym	m ³		
			80	m ³	80.000	
					RAZEM	80.000
11 d.3	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			42	m	42.000	
					RAZEM	42.000
12 d.3	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
13 d.3	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			42*0.07+10*0.2	m ³	4.940	
					RAZEM	4.940
14 d.3	D-06.01.01	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych TRAPEZOWYCH SKARPOWYCH na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
15 d.3	D-06.01.01	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 7 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			0.7*10	m ²	7.000	
					RAZEM	7.000
16 d.3	D-06.01.01	KNR 2-31 0605-02	Wykonanie łączników betonowych pomiędzy ściekiem przy krawędzi a skarpo-wym oraz umocnienie wylotu ścieku skarpowego beton C16/20	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2*(2.5*0.15)+2*(1*1*0.2)	m ³	1.150	
					RAZEM	1.150
17 d.3	D-06.01.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie - ława fundamentowa betonowa z chudego betonu pod elementy odwodnienia	m ³		
			2*(2.5*0.1)+10*0.5*0.15	m ³	1.250	
					RAZEM	1.250
18 d.3	D-07.05.01	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
			49	m	49.000	
					RAZEM	49.000
19 d.3	D-06.01.01	KNR-W 2-01 0120-03	Układanie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x10cm	m ²		
			15	m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
20 d.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			50*0.7	m ²	35.000	
					RAZEM	35.000
21 d.3	D- 10.01.01	KNR 2-02 2204-01 analogia	Zakup i montaż ścianek oporowych 56x98x36x12cm	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
22 d.3	D-05.03.17	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			13	m	13.000	
					RAZEM	13.000
23 d.3	D-05.03.17	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
			10*0,2*1.5			
					RAZEM	0.000
24 d.3	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa AC11S	t		
			10*1.5*0.08*2.5	t	3.000	
					RAZEM	3.000