

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ogólna charakterystyka obiektu

Nazwa inwestycji:

**„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI WŁODKI”
GMINA REPKI**

2. Charakterystyka robót

o ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Rozebranie rynien dachowych , rur spustowych , obróbek blacharskich;
2. Rozbiórka pokrycia dachu z eternitu falistego z gąsiorami;
3. Rozbiórka łączenia dachu;
4. Rozbiórka podium sceny z drewna;
5. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych;
6. Wykucie w ścianie otworu na drzwi;
7. Skucie nadproży drzwiowych $h = 10 \text{ cm}$;

o ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE WEWNĘTRZNE

1. Renowacja podsufitki z listew drewnianych boazerijnych (szlifowanie + lakierowanie) ;
2. Wymiana oblistwowania podsufitki;
3. Ocieplenie poddasza wełną mineralną grub. 20 cm w izolacji z folii PCV;
4. Wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm z zazbrojeniem siatką stalową pod terakotę;
5. Wymurowanie ścianek działowych dla proj. WC z gazobetonu grub. 12 cm;
6. Wykonanie tynków cem.-wap. kat. III proj. ścianek działowych;
7. Wykonanie posadzki z terakoty gres na kleju z fugowaniem i cokolikami;
8. Wykonanie glazury w WC i na zapleczu z oblistwowaniem;
9. Montaż drzwi wewnętrznych z PCV (sala, zaplecze, WC);
10. Zeskrobanie ze ścian starej farby z przygotowaniem podłoża pod malowanie;
11. Wykonanie gładzi gipsowej ścian pod malowanie;
12. Zagruntowanie powierzchni ścian i posadzek gruntem;
13. Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną akrylową 2-krotnie;
14. Wykonanie lamperii ścian wys. 1,50 m z tynku żywicznego;
15. Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurkowego;

o DACH - POKRYCIE

1. Montaż rynien dachowych PCV o śr. 120 mm;
2. Montaż rur spustowych PCV o śr. 90 mm;
3. Wykonanie wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej;
4. Pokrycie dachu blachodachówką;
5. Montaż gąsiorów z blachy powlekanej;
6. Wykonanie obróbek blacharskich, okapów, wiatrownic z blachy powlekanej;
7. Wykonanie podbitki okapu i wiatrownic z blachy powlekanej na ruszcie;

oELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

1. Montaż okien PCV;
2. Montaż drzwi zewn. AL (ciepłych) ;
3. Docieplenie ścian elewacji budynku styropianem gr. 5 cm – przyklejenie płyt styropianowych;
4. Docieplenie ościeży budynku styropianem gr. 3 cm – przyklejenie płyt styropianowych ;
5. Przymocowanie płyt styropianowych do ścian dyblami plastikowymi;
6. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach ;
7. Montaż listew startowych;
8. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;
9. Wykonanie tynków elewacyjnych silikonowych;
10. Tynk żywiczny kamyczkowy na cokole budynku;
11. Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm + obrzeża bet. szer. 60 cm;
12. Montaż parapetów zewn. okiennych z blachy powlekanej;
13. Montaż daszków aluminiowych nad wejściami z pokryciem płytami poliwęglanowymi;

oUTWARDZENIE TERENU

1. Wykonanie korytowania, warstwy odsączającej z piasku, podłoża betonowego pod nawierzchnię z kostki betonowej;
2. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm;
3. Wykonanie krawężników betonowych drogowych na ławie betonowej;

oINSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Montaż opraw oświetleniowych i kinkietów;
2. Montaż grzejników elektrycznych naściennych;
3. Montaż instalacji odgromowej – zwody poziome i pionowe;
4. Montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej;
5. Montaż agregatu grzewczo-wentylacyjnego w sali głównej;
6. Wykonanie wypustów na wyłączniki i gniazdka;

oINSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1. Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wewnętrznej w celu podłączenia przyborów sanitarnych;
2. Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości (szamba) ;
3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
4. Montaż ustępów, umywalek , termy dla wody ciepłej, bateri umywalkowych ;
5. Montaż szafki hydrantowej z osprzętem kompletnym;
6. Montaż podejść dopływowych wodociągowych do przyborów sanitarnych;
7. Montaż odejść odpływowych kanalizacyjnych od przyborów sanitarnych;
8. Montaż zlewozmywaka na szafce na zapleczu oraz pisuara w WC męskim;
9. Montaż bojlera 80 l na zapleczu;
10. Wykonanie wentylacji WC rurami Spiro w sali głównej i WC;
11. Montaż wywiewek dachowych z sali głównej i WC – systemowych;

Sporządził: mgr inż. Jerzy Janista