
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek sceny plenerowej - Urządzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Solec nad Wisłą ul. T.Kościuszki
INWESTOR : Gmina Solec
ADRES INWESTORA : Solec nad Wisłą ul. Rynek 1
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kostrzewa
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2025 r.

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Urządzenie terenu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0430-08	Rozebranie wiat drewnianych - zadaszenie na słupkach drewnianych 16,0	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
1.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 112,0	m ² m ²	 112,00	
				RAZEM	112,00
1.3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 112,0	m ² m ²	 112,00	
				RAZEM	112,00
1.4	KNR 2-31 0803-03+04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 460,0	m ² m ²	 460,00	
				RAZEM	460,00
1.5	KNR 2-31 0801-07+08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 460,0	m ² m ²	 460,00	
				RAZEM	460,00
1.6	KNR 2-31 0802-05+06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm 460,0	m ² m ²	 460,00	
				RAZEM	460,00
1.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
1.8	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką 117,76	m ³ m ³	 117,76	
				RAZEM	117,76
1.9	KNR 4-04 1103-04+05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km + koszty utylizacji 117,76	m ³ m ³	 117,76	
				RAZEM	117,76
2		Ciągi komunikacyjne			
2.1	KNR 2-31 0101-01+02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 445,0	m ² m ²	 445,00	
				RAZEM	445,00
2.2	KNR 2-31 0102-01+02	Ręczne wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta 445,0	m ² m ²	 445,00	
				RAZEM	445,00
2.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III 869,0	m m	 869,00	
				RAZEM	869,00
2.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 869,0	m m	 869,00	
				RAZEM	869,00
2.5	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 173,0	m m	 173,00	
				RAZEM	173,00
2.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 445,0	m ² m ²	 445,00	
				RAZEM	445,00
2.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 758,0	m ² m ²	 758,00	
				RAZEM	758,00

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8	KNR 2-31 0503-01+02	Nawierzchnia z kruszywa granitowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		96,0	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
2.9	KNR 2-31 0502-08	Nawierzchnie z płyt betonowych dekoracyjnych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
2.10	KNR 2-31 23106-03 analogia	Schody terenowe z kostki brukowej betonowej w obrzeżach betonowych	m ²		
		3,75	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
3		Trybuny - ławki amfiteatralne			
3.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³		
		78,75	m ³	78,75	
				RAZEM	78,75
3.2	KNR 2-31 0105-05+06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		87,50	m ²	87,50	
				RAZEM	87,50
4.3	KNR 2-02 0218-01	Trybuny - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		19,70	m ³	19,70	
				RAZEM	19,70
3.4	KNR 2-02 0254-01+05	Ściany betonowe grubości 50 cm w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą - podbudowa pod siedziska	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
.5	KNR 2-02 2111-01	Okladzina schodów i trybun płytami betonowymi dekoracyjnymi	m ²		
		103,0	m ²	103,00	
				RAZEM	103,00
5.1	KNR 2-21 0607-02	Siedziska trybun z deski kompozytowej	m		
		60,0	m	60,00	
				RAZEM	60,00
6		Urządzenia terenowe			
6.1	KNR 2-02 1220-02	Ławka - podstawa z betonu architektonicznego z siedziskiem i oparciem z kompozytu	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
6.2	KNR 2-02 2114-02 analogia	Kosze uliczne betonowe	elem.		
		12	elem.	12,00	
				RAZEM	12,00
7		Zbiornik ścieków			
7.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		27,80	m ³	27,80	
				RAZEM	27,80
7.2	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m ³		
		10,0	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
7.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0,83	m ³	0,83	
				RAZEM	0,83
7.4	KNR 2-02 1925-02	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - zbiornik ścieków 10 m3	elem.		
		1	elem.	1,00	
				RAZEM	1,00

OBMIAR

7.5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 27,80	m ³ m ³		
				RAZEM	27,80