

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i wbudowanie kruszywa drogowego
ADRES INWESTYCJI : Gmina Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyszczególnienie robót:

1. Ułożenie podkładu wraz z osadzaniem kamieni oporowych
2. Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3. Uwałowanie podkładu.
4. Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5. Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
7. Rozścielenie kłińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie wałowania.
8. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Warstwa górna 0-31,5mm ilość-1400,00T			
1 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 7500	m ² m ²	 7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
2		Warstwa dolna 31,5-63mm ilość- 1500,00T			
2 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 7500	m ² m ²	 7 500,000	
				RAZEM	7 500,000
3		Warstwa górna 4-31,5 ilość -1300,00T			
3 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 7000	m ² m ²	 7 000,000	
				RAZEM	7 000,000

