
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45316100-6

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego 0,4 kV

ADRES INWESTYCJI: Sadkowice Kolonia, gm. Solec nad Wisłą dz. nr 54, 55, 56, 66

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

ADRES INWESTORA: Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Przemysław Capała

DATA OPRACOWANIA:

sierpień 2026

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 SŁUPY		3
2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE		3
3 POMIARY POWYKONAWCZE		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SŁUPY			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10.5/12 płyta stopowa 0.5x0.5x0.1 m U-85	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E-10.5/4,3 płyta stopowa 0.5x0.5x0.1 m U-85	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² uchwyt przelotowy SO 270 uchwyt odciągowy SO 274.250S uchwyt dystansowy SO 79.6 hak wieszakowy SOT 101.2 hak wieszakowy SOT 21.216 AsXSn 2x25	km prze w.		
		0,145	km prze w.	0,145	
				RAZEM	0,145
4 d.1	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych konstrukcja pod rozłącznik rozłącznik bezpiecznikowy Sz160.1 + WT00-20A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych ogranicznik przepięć typ ASA-A500-5F2K zacisk SLIW 54	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III PFe/Zn 30x4	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) PFe/Zn 30x4	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III uziom 16mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
9 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgniki rurowe W-O/1 konstrukcje mocujące KWO-2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 29.25523 + zacisk SLIW54	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
11 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku lampa oświetleniowa kompletna LED 37W optyka groga gminna	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		POMIARY POWYKONAWCZE			
12 d.3	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000