

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310037T od km 0+000 do km 0+413 ul. Polna w miejscowości Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+413 poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych, wykonanie nowej warstwy wiążącej grubości 4cm i warstwy ścieralnej grubości 4cm. Uzupelnienie istniejących poboczy obustronnie kruszywem stabilizowanym cementem.

Wykonanie oznakowania organizacji ruchu

oczyszczenie rowów i przepustów z namułu

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Przebrukowanie zjazdów i zejść

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 5*413	m ² m ²	 2 065,000	
				RAZEM	2 065,000
2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 23	szt. szt.	 23,000	
				RAZEM	23,000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5,00*413	m ² m ²	 2 065,000	
				RAZEM	2 065,000
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 5,00*413	m ² m ²	 2 065,000	
				RAZEM	2 065,000
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 5,00*413	m ² m ²	 2 065,000	
				RAZEM	2 065,000
7	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm analogia wykonanie poboczy (1,20+1,00)*413 -168	m ² m ²	 740,600	
				RAZEM	740,600
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia przebrukowanie zjazdów i zejść 168	m ² m ²	 168,000	
				RAZEM	168,000
9	kalkulacja własna	Wykonanie oznaczeń organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu 2*413	m m	 826,000	
				RAZEM	826,000
11	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji 0,413	km km	 0,413	
				RAZEM	0,413