
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Internatu
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynku Internatu					
1		Remont dachu budynku Internatu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	14,0*8+2,0*4	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	145,0	m	145,000	
				RAZEM	145,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	145,0*0,50	m ²	72,500	
				RAZEM	72,500
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-01	145,0*1,0	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
1.2		Roboty montażowe			
5	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.2	0408-04	4,5	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
6	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.2	0410-03	150*2,00	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.1.2	0102-04	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR K-05	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu	m ²		
d.1.2	0102-06	150*0,8	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
9	KNR 0-15II	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa	m ²		
d.1.2	0517-01 analogia	150,0*2,00	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
10	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m ² poz.9	m ²		
d.1.2	0802-02		m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
11	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.1.2	0514-02	poz.7*0,4	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.2	0526-03	130,0	m	130,000	
				RAZEM	130,000
13	KNR 2-15	Montaż czyszczaków rur spustowych	szt.		
d.1.2	0217-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej	m		
d.1.2	0519-04	poz.7	m	150,000	
				RAZEM	150,000
15	KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego stalowego z płotkiem	m		
d.1.2	0404-03	150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
16	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa gzymsów o gr. ponad 1 cegłę do 1 m ³ w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.2	0310-13 analogia	0,5*0,5*0,20*8	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
1.3		Rusztowania			
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1.3	1610-01	(53,0*2+16,0*2)*14,0	m ²	1 932,000	
				RAZEM	1 932,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	0	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)			
1.4		Remont opaski			
19 d.1.4	KNR 2-31 0814-02 analogia	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
20 d.1.4	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 70*0,50*0,50	m ³		
			m ³	17,500	
				RAZEM	17,500
21 d.1.4	KNR 19-01 0610-03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej	m ²		
		70*0,5	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
22 d.1.4	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV poz.20	m ³		
			m ³	17,500	
				RAZEM	17,500
23 d.1.4	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 70*0,50	m ²		
			m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
24 d.1.4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.23	m ²		
			m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
25 d.1.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.19	m		
			m	70,000	
				RAZEM	70,000
26 d.1.4	KNR 2-31 1104-02 analogia	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70*0,50	m ²		
			m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
27 d.1.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 150	m ³		
			m ³	150,000	
				RAZEM	150,000
28 d.1.4	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 150/10000	ha		
			ha	0,015	
				RAZEM	0,015