

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,11		
2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	6*4 = 24,000		
3 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości około 10cm	m ²	6*4,24*2 = 50,880		
4 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu, masy bit., ziemi z wykopu koparkoładówką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	(6*4,24*2)* 0,1 = 5,088		
5 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km (Utylizacja lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę)	m ³	(6*4,24*2)* 0,1 = 5,088		
3		Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe				
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki z oporem C10/15	m ³	41*0,065 = 2,665		
7 d.3	KNR 2-31 0403-05	Oporniki wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	41		
8 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	48		
9 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa Rm=2,5-5,0MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - próg zwalniający	m ²	2*24 = 48,000		
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/grysie bazaltowym. Kostka betonowa czerwona	m ²	2*24 = 48,000		
4		Roboty wykończeniowe				
11 d.4	KNR AT-04 0206-04	Oznakowanie poziome nawierzchni - próg zwalniający	m ² ozn.	24,2		
12 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8		
13 d.4	KNR 2-31 0703-01	Zakup i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (zgodnie z dołączoną stałą organizacją ruchu)	szt.	16		
14 d.4		Dokumentacja powykonawcza	szt.	1		
15 d.4		Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym	km	0,110	
		0,11		RAZEM	0,110
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2	0101-02	6*4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.2	0803-03	grubości około 10cm	m ²	50,880	
	0803-04	6*4,24*2		RAZEM	50,880
4	KNR 4-04	Załadowanie gruzu, masy bit., ziemi z wykopu koparko-ladowarką przy obsłu-	m ³		
d.2	1103-01	dze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	5,088	
		(6*4,24*2)*0,1		RAZEM	5,088
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		
d.2	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km (Utylizacja lub	m ³	5,088	
	1103-05	w miejsce pozyskane przez Wykonawcę)		RAZEM	5,088
		(6*4,24*2)*0,1			
3		Roboty nawierzchniowe odtworzeniowe			
6	KNR 2-31	Ława pod oporniki z oporem C10/15	m ³		
d.3	0402-04	41*0,065	m ³	2,665	
				RAZEM	2,665
7	KNR 2-31	Oporniki wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	48,000	
		48		RAZEM	48,000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa Rm=2,5-5,0MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 25	m ²		
d.3	0109-03	cm - próg zwalniający	m ²	48,000	
	0109-04	2*24		RAZEM	48,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-03	mentowo-piaskowej/grysie bazaltowym. Kostka betonowa czerwona	m ²	48,000	
		2*24		RAZEM	48,000
4		Roboty wykończeniowe			
11	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni - próg zwalniający	m ²		
d.4	0206-04	24,2	ozn.	24,200	
			m ²	RAZEM	24,200
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0702-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 2-31	Zakup i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-	szt.		
d.4	0703-01	czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (zgodnie z dołączoną stałą or-	szt.	16,000	
		ganizacją ruchu)		RAZEM	16,000
		16			
14		Dokumentacja powykonawcza	szt.		
d.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.		
d.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000