

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
1		od km 18+076,00 do km 23+009,50	km	4,93	
				RAZEM	4,93
1.2		Roboty rozbiórkowe			
d.1.	2 KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po karczunku.	ha		
2		inwentaryzacja zieleni (7108)/10000	ha	0,71	
				RAZEM	0,71
d.1.	3 KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywozem.	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
d.1.	4 KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
d.1.	5 KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 36	szt.	36,00	
				RAZEM	36,00
d.1.	6 KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 73	szt.	73,00	
				RAZEM	73,00
d.1.	7 KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
d.1.	8 KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.	9 KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-85 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.	10 KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 106-115 cm	szt.		
2		inwentaryzacja zieleni 1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.	11 KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
2		poz.4*PoleKołaD(0,2)*3	mp	0,57	
		poz.5*PoleKołaD(0,3)*3	mp	7,63	
		poz.6*PoleKołaD(0,4)*4	mp	36,68	
		poz.7*PoleKołaD(0,5)*5	mp	6,87	
		poz.8*PoleKołaD(0,6)*6	mp	3,39	
		poz.9*PoleKołaD(0,8)*6	mp	3,01	
		poz.10*PoleKołaD(1,1)*6	mp	5,70	
				RAZEM	63,85
d.1.	12 KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
2		poz.11*0,5+poz.2*0,25	mp	32,10	
				RAZEM	32,10
d.1.	13 KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 km do 5 km	mp		
2		Krotność = 3	mp	32,10	
		poz.15			
				RAZEM	32,10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 2	KNNR 1 0110-01	Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki poz.12	mp mp	 32,10	
				RAZEM	32,10
15 d.1. 2	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, ponad 2 km do 5 km. Krotność = 3 poz.14	mp mp	 32,10	
				RAZEM	32,10
16 d.1. 2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
17 d.1. 2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.16*0,065	m³ m³	 1,63	
				RAZEM	1,63
18 d.1. 2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 253	m m	 253,00	
				RAZEM	253,00
19 d.1. 2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm obcięcie krawędzi jezdni przy krawężniku i rozbiórce naw. wymiana przepustu km 19+834 wymiana przepustu km 20+328 wymiana przepustu km 21+092 wymiana przepustu km 21+594 wymiana przepustu km 21+888 wymiana przepustu km 22+458 wymiana przepustu km 22+983	m m m m m m m m m m	 2 830,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	
				RAZEM	2 914,00
20 d.1. 2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km frezowanie korekcyjne	m² m²	 5 430,00	
				RAZEM	5 430,00
21 d.1. 2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie ist. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie jezdnia	m² m²	 1 277,00	
				RAZEM	1 277,00
22 d.1. 2	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.15 cm mechanicznie pod jezdnią. poz.21	m² m²	 1 277,00	
				RAZEM	1 277,00
23 d.1. 2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przekazaniem materiałów z rozbiórki właścicielom prywatnym. zjazdu	m² m²	 420,00	
				RAZEM	420,00
24 d.1. 2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 12 cm. 148	m² m²	 148,00	
				RAZEM	148,00
25 d.1. 2	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie z przekazaniem materiałów z rozbiórki właścicielom prywatnym 60	m² m²	 60,00	
				RAZEM	60,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1. 2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
	wymiana przepustu km 20+328	10	m	10,00	
	wymiana przepustu km 21+092	10	m	10,00	
				RAZEM	20,00
27 d.1. 2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
	wymiana przepustu km 21+888	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 22+983	12	m	12,00	
				RAZEM	24,00
28 d.1. 2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
	wymiana przepustu km 19+834	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 21+594	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 22+458	13	m	13,00	
				RAZEM	37,00
29 d.1. 2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów - ścianki czołowe.	m ³		
	przepusty drogowe	2,5*0,25*2,0*7*2	m ³	17,50	
				RAZEM	17,50
30 d.1. 2	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyladowczych	m ³		
	krawężniki betonowe	poz.16*0,15*0,3	m ³	1,13	
	ławy betonowe	poz.17	m ³	1,63	
	obrzeża betonowe	poz.18*0,08*0,3	m ³	6,07	
	naw. bitumiczna	poz.21*0,04	m ³	51,08	
	GSC	poz.22*0,15	m ³	191,55	
	naw. betonowa	poz.24*0,12	m ³	17,76	
	bruk	poz.25*0,2	m ³	12,00	
	przepusty fi 50	poz.26*PoleKołaR(0,6-0,5)	m ³	0,63	
	przepusty fi 60	poz.27*PoleKołaR(0,75-0,6)	m ³	1,70	
	przepusty fi 80	poz.26*PoleKołaR(0,96-0,8)	m ³	1,61	
	ścianki czołowe	poz.29	m ³	17,50	
				RAZEM	302,66
31 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		poz.30	m ³	302,66	
				RAZEM	302,66
32 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 5 km.	m ³		
		Krotność = 4			
		poz.30	m ³	302,66	
	destrukta	poz.20*0,04	m ³	217,20	
				RAZEM	519,86
1.3		Roboty ziemne			
33 d.1. 3	KNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z utylizacją wykonaną przez wykonawcę.	m ³		
	korekta skarpy w wykopie	(100+70+70+50+180+150+110+80+70)*0,71	m ³	624,80	
	pobocze chłonne za chodnikiem	1385*0,7	m ³	969,50	
				RAZEM	1 594,30
34 d.1. 3	KNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI.	m ²		
	chodniki/perony	265	m ²	265,00	
	ciąg pieszo-rowerowy	poz.65	m ²	9 251,00	
				RAZEM	9 516,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1. 3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów.	m ²		
	całe zjazdy z kostki brukowej	1250	m ²	1 250,00	
	zjazdy przez ciąg pieszo-rowerowy	728<kostka brukowa>+1885<beton asfaltowy>	m ²	2 613,00	
	zatoka postojowa	122	m ²	122,00	
				RAZEM	3 985,00
36 d.1. 3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI pod poszerzenie jezdni, skrzyżowania, zatoki postojowe. Krotność = 1,33	m ²		
	poszerzenie str. lewa	3453	m ²	3 453,00	
	poszerzenie str. prawa	5213	m ²	5 213,00	
	odsadzki str. lewa	(315+38+197+28+106+188+548+343+16)*0,3	m ²	533,70	
	odsadzki str. prawa	(168+445+366+545+373+2800)*0,3	m ²	1 409,10	
	skrzyżowania i zjazdy na drogi z betonu asfaltowego	123+18+20+36+27+29+25+38+24+38+22+22+24+160+38	m ²	644,00	
				RAZEM	11 252,80
37 d.1. 3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poza teren budowy - załadowanie ziemi z koryta.	m ³		
		poz.34*0,1+poz.35*0,3+poz.36*0,4	m ³	6 648,22	
				RAZEM	6 648,22
38 d.1. 3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km. Krotność = 4	m ³		
		poz.37	m ³	6 648,22	
				RAZEM	6 648,22
39 d.1. 3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonawcę.	m ³		
	nasyp od km 18+076 do km 20+113,50	(20113,50-18076)*0,49*2	m ³	1 996,75	
	od km 20+113,50 do km 23+007,00 - str. prawa	(23007-20113,5)*0,2*2	m ³	1 157,40	
				RAZEM	3 154,15
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1		Jezdnia z betonu asfaltowego + ścieżka rowerowa			
40 d.2. 1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 lub obniżone 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.	m		
		3840	m	3 840,00	
				RAZEM	3 840,00
41 d.2. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15.	m ³		
		poz.40*0,0825	m ³	316,80	
				RAZEM	316,80
42 d.2. 1	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni.	m ²		
	poszerzenie str. lewa	3453	m ²	3 453,00	
	poszerzenie str. prawa	5213	m ²	5 213,00	
	odsadzki	(315+38+197+28+106+188+548+343+16)*0,3+(168+445+366+545+373+2800)*0,3	m ²	1 942,80	
	skrzyżowania i zjazdy na drogi	123+18+20+36+27+29+25+38+24+38+22+22+24+160+38	m ²	644,00	
	wymiana przepustu km 19+834	12*0,8	m ²	9,60	
	wymiana przepustu km 20+328	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+092	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+594	14*0,8	m ²	11,20	
	wymiana przepustu km 21+888	12*0,6	m ²	7,20	
	wymiana przepustu km 22+458	13*0,8	m ²	10,40	
	wymiana przepustu km 22+983	12*0,6	m ²	7,20	
				RAZEM	11 310,40

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2. 1	KNNR 6 0113-02 poszerzenie str. lewa poszerzenie str. prawa odsadzki	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm . 3453 5213 (315+38+197+28+106+188+548+343+16)*0,1+(168+445+366+545+373+2800)*0,1	m ² m ² m ²	 3 453,00 5 213,00 647,60	
	skrzyżowania i zjazdu na drogi	123+18+20+36+27+29+25+38+24+38+22+22+24+160+38	m ²	644,00	
	wymiana przepustu km 19+834	12*0,8	m ²	9,60	
	wymiana przepustu km 20+328	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+092	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+594	14*0,8	m ²	11,20	
	wymiana przepustu km 21+888	12*0,6	m ²	7,20	
	wymiana przepustu km 22+458	13*0,8	m ²	10,40	
	wymiana przepustu km 22+983	12*0,6	m ²	7,20	
				RAZEM	10 015,20
44 d.2. 1	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.43	m ² m ²	 10 015,20	
				RAZEM	10 015,20
45 d.2. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno ist. nawierzchni; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.48-poz.44	m ² m ²	 25 180,80	
				RAZEM	25 180,80
46 d.2. 1	KNR AT-04 0103-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin - utwardzanie powierzchniowe nawierzchni; geowłóknina o szer. 5,0 m jezdnie ścieżki rowerowe	m ² m ² m ²	 29 006,00 6 190,00	
				RAZEM	35 196,00
47 d.2. 1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC16W 50/70 mechaniczne o średniej grubości 5 cm. poz.48*0,05*2,5 (315+38+197+28+106+188+548+343+16+168+445+366+545+373+2800)*0,04*0,05*2,5	t t t	 4 399,50 32,38	
				RAZEM	4 431,88
48 d.2. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 stare poz.46	m ² m ²	 35 196,00	
				RAZEM	35 196,00
49 d.2. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnie z betonu asfaltowego poz.48	m ² m ²	 35 196,00	
				RAZEM	35 196,00
50 d.2. 1	KNNR 6 0204-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm i szerokości 1,0 m. (20113,5-18076)*1,0*2+29*1,0 (23007-20213)*1,0+45*1,0	m ² m ² m ²	 4 104,00 2 839,00	
				RAZEM	6 943,00
2.2	Konstrukcja zjazdów				
2.2. 1	Zjazdy z kostki brukowej + zatoka postojowa				
51 d.2. 2.1	KNNR 6 0109-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniami. 122 1250	m ² m ² m ²	 122,00 1 250,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zjazdy przez ciąg pieszo rowerowy	728<kostka brukowa>	m ²	728,00	
				RAZEM	2 100,00
52 d.2. 2.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm . poz.51	m ² m ²	 2 100,00	
				RAZEM	2 100,00
53 d.2. 2.1	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolor grafit grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem poz.51	m ² m ²	 2 100,00	
				RAZEM	2 100,00
2.2. 2	Zjazdy z betonu asfaltowego przez ciąg				
54 d.2. 2.2	KNNR 6 0109-03	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 18 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni. zjazdy przez ciąg pieszo rowerowy 1885<beton asfaltowy>	m ² m ²	 1 885,00	
				RAZEM	1 885,00
55 d.2. 2.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm . poz.54	m ² m ²	 1 885,00	
				RAZEM	1 885,00
56 d.2. 2.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.54	m ² m ²	 1 885,00	
				RAZEM	1 885,00
57 d.2. 2.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) poz.54	m ² m ²	 1 885,00	
				RAZEM	1 885,00
58 d.2. 2.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.54	m ² m ²	 1 885,00	
				RAZEM	1 885,00
2.3	Droga dla pieszych i rowerów				
59 d.2. 3	KNR 2-02 2201-01	Ścianki oporowa z prefabrykatów typu L 100x60 na ławie z chudego betonu i gr. 15 cm. 205	m m	 205,00	
				RAZEM	205,00
60 d.2. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie chodników i zjazdów. 5130	m m	 5 130,00	
				RAZEM	5 130,00
61 d.2. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15. poz.60*0,0356	m ³ m ³	 182,63	
				RAZEM	182,63
62 d.2. 3	KNNR 6 0109-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni. 9251	m ² m ²	 9 251,00	
				RAZEM	9 251,00
63 d.2. 3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm . poz.62	m ² m ²	 9 251,00	
				RAZEM	9 251,00
64 d.2. 3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.62	m ² m ²	 9 251,00	
				RAZEM	9 251,00
65 d.2. 3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.62	m ²	9 251,00	
				RAZEM	9 251,00
2.4		Chodniki, perony autobusowe			
66 d.2. 4	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z kruszywa łamanego.	m ²		
		265	m ²	265,00	
				RAZEM	265,00
67 d.2. 4	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm .	m ²		
		poz.66	m ²	265,00	
				RAZEM	265,00
68 d.2. 4	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z uwzględnieniem płytek chodnikowych z wypustkami na przejściach dla pieszych.	m ²		
		poz.66	m ²	265,00	
				RAZEM	265,00
2.5		Odwodnienie			
2.5.1		Przepusty zjazdowe			
69 d.2. 5.1	KNNR 6 0113-01	Fundament z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm .	m ²		
	fi 40 cm	(15+15)*0,8*0,15	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
70 d.2. 5.1	KNNR 6 0605-06	Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 40 cm zakończeniem kołnierzym.	m		
		15+15	m	30,00	
				RAZEM	30,00
2.5.2		Przepusty drogowe			
71 d.2. 5.2	KNNR 6 0109-03	Ława z chudego betonu o grubości po zagęszczeniu 50 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
	wymiana przepustu km 19+834	12*0,8	m ²	9,60	
	wymiana przepustu km 20+328	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+092	12*0,5	m ²	6,00	
	wymiana przepustu km 21+594	14*0,8	m ²	11,20	
	wymiana przepustu km 21+888	12*0,6	m ²	7,20	
	wymiana przepustu km 22+458	13*0,8	m ²	10,40	
	wymiana przepustu km 22+983	12*0,6	m ²	7,20	
				RAZEM	57,60
72 d.2. 5.2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m		
	wymiana przepustu km 20+328	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 21+092	12	m	12,00	
				RAZEM	24,00
73 d.2. 5.2	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		
	wymiana przepustu km 21+888	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 22+983	12	m	12,00	
				RAZEM	24,00
74 d.2. 5.2	KNR 2-33 0601-02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m		
	wymiana przepustu km 19+834	12	m	12,00	
	wymiana przepustu km 21+594	14	m	14,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wymiana przepustu km 22+458	13	m	13,00	
				RAZEM	39,00
75 d.2. 5.2	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
		2*2	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
76 d.2. 5.2	KNNR 6 0605-05	Ścianka czołowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 600 o długości 2,6 m i grubości 0,17m.	szt		
		2*2	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
77 d.2. 5.2	KNNR 6 0605-05	Ścianka czołowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 800 o długości 2,6 m i grubości 0,17m.	szt		
		3*2	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
78 d.2. 5.2	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na betonie C8/10 o gr. 10 cm.	m ²		
		10*2,4*2,0	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
79 d.2. 5.2	KNR-W 2-01 0512-04	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piaskowej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową na betonie C8/10 o gr. 10 cm.	m ²		
		2,5*2,0*10	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
80 d.2. 5.2	KNNR 4 1413-01	Montaż wpustu deszczowego kl. D400 na przepuszcz.	stud.		
	przepust km 4+819,50	5	stud.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.5. 3		Pobocze chłonne			
81 d.2. 5.3	KNR AT-04 0101-03	Geowłóknina kwalifikowana 250g/m2	m ²		
	pobocze chłonne za chodnikiem	1385+2180*0,7	m ²	2 911,00	
				RAZEM	2 911,00
82 d.2. 5.3	KNR 2-01 0411-03	Wypełnienie za pomocą żwiru płukanego 4/16.	m ³		
	pobocze chłonne za chodnikiem	1385*0,7	m ³	969,50	
				RAZEM	969,50
3		Roboty wykończeniowe			
83 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie zieleńców.	m ²		
	zieleńce	563	m ²	563,00	
				RAZEM	563,00
84 d.3	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		680*0,5	m ²	340,00	
				RAZEM	340,00
85 d.3	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm.	m ²		
		Krotność = 5 poz.84	m ²	340,00	
				RAZEM	340,00
86 d.3	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla przepustów kablowych o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
87 d.3	KNNR 6 0104-01	Podsypka pod rury osłonowe z piasku średnioziarnistego o gr. 10 cm.	m ²		
		poz.86*0,4	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
88 d.3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCV o średnicy do 110 mm w wykopie na skrzyżowaniach sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej pod zjazdami i jezdnią.	m		
		poz.86	m	0,00	
				RAZEM	0,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		64	szt.	64,00	
				RAZEM	64,00
92 d.3	KNR 2-25 0101-01 wycena indywidualna	Ustawienie nowych wiat przystankowych.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
4.1		Oznakowanie pionowe			
93 d.4. 1	KNNR 6 0702-08 PSOR	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
94 d.4. 1	KNNR 6 0702-01 PSOR	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w fundamencie z betonu C12/15.	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
95 d.4. 1	KNNR 6 0702-05 PSOR	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		70	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
4.2		Oznakowanie poziome			
96 d.4. 2	KNNR 6 0705-02 PSOR	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie cienkowarstwowo.	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
4.3		BRD			
97 d.4. 3	KNNR 6 0701-04	Balustrady U-11a o rozstawie słupków 2,0 m osadzonych w fundamentach z betonu C12/15.	m		
		205+12	m	217,00	
				RAZEM	217,00
98 d.4. 3	KNNR 6 0703-01	Bariery skrajna drogowa stalowa U-14a o parametrach N2/A/W3.	m		
		50+50	m	100,00	
				RAZEM	100,00

WICESTAROSTA

 Michał Michaluk

