

ZP.271.1.1.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „**Budowa budynku magazynowo - garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej na działkach ewid. 719, 720 w miejscowości Chotcza-Józefów**”, znak sprawy: **ZP.271.1.1.2025**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu 03.03.2025 r., działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 :

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy ocieplić ścianę zewnętrzną wełną gr. 10 cm jako wydzielenie stref p.poż. Prosimy o określenie czy ściana zewnętrzna zachodnia ma być cała ocieplona wełną, czy też ocieplamy tylko określony fragment tej ściany? Jeżeli tylko fragment to prosimy o podanie ilości wełny do ocieplenia? Jednocześnie prosimy o uwzględnienie ilości ocieplenia wełny w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W poprawionym przedmiarze uwzględniono wełnę mineralną

Pytanie nr 2 :

Podłoga na gruncie – w opisie do projektu (str. 3) oprócz podsypki piaskowej jest do wykonania również warstwa z kruszywa gr. 15 cm. W przekroju warstwa kruszywa nie występuje – natomiast jest chudy beton gr. 10 cm. Prosimy o informację, czy należy wykonać warstwę z kruszywa gr. 15 cm, czy też chudy beton gr. 10 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy wykonać warstwę chudego betonu gr. 12cm na warstwie piasku zagęszczonego mechanicznie – wg rysunku przekroju

Pytanie nr 3 :

W posadzce na gruncie – jako ostateczna warstwa występuje beton zbrojony zatarty na gładko. Prosimy o podanie sposobu wykończenia tej posadzki? Jednocześnie posadzka zbrojona jest siatką podwójną ze stali ϕ 8 – brak w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o siatkę ze stali.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Płyta żelbetonowa zatarta na gładko (posadzka przemysłowa). Ponadto w przedmiarze uwzględniono płytę żelbetonową posadzki – Lp. 7.5 (Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków z prętów żebrowanych ϕ 8 mm)

WÓJT
Janusz Witczak