

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych PFRON					
1		INSTALACJE WOD-KAN , CO WENTYLACJA			
1	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0237-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0133-01				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego	kpl.		
d.1	0521-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 15-20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	01				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
11	S-215 0700-	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	03				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 110 mm	m		
d.1	0228-03				
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 160 mm - przebudowa pionu kanalizacyjnego	m		
d.1	0228-04				
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
14	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 110 mm - przebudowa pionu kanalizacyjnego	m		
d.1	0228-03				
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
15	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0107-01				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0107-06				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
d.1	0112-02				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz przepływowy 4kW/230V zamontowany w piwnicy	kpl.		
d.1	0121-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową - rewizja 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1	KNR 2-15 0418-01	Grzejniki z rur stalowych gładkie poziome dwurzędowe GS-2 o dług. 0.5-2.0 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-02	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych na półpostumencie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 2-17 0121-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, fi 110 do podłączenia w pom. łazienki oraz pom. socjalnego 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.1	KNR-W 2-17 0156-01	Montaż nawietrzaków w oknach pomieszczeń - napływ powietrza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR-W 2-17 0201-01	Montaż wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu WC sprzężonego z oświetleniem lub czujnikiem ruchu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KSNR 2 1201-02	Poręcz stalowa nierdzewna dla niepełnosprawnych - uchylna 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.1	KSNR 2 1201-02	Poręcz stalowa nierdzewna dla niepełnosprawnych - naścienna 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
36 d.2	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
37 d.2	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
39 d.2	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
40	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
41	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
42	KNR 5-08 d.2 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43	KNR 5-08 d.2 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNR 5-08 d.2 0514-06	Montaż oprawy i lustra uchylnego nad umywalką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 5-08 d.2 0505-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED typu plafon 18W barwa naturalna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 5-08 d.2 0820-01	Kompletowanie opraw świetłówkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
3		BRANŻA BUDOWLANA			
3.1		Roboty budowlano - remontowe			
48	KNR 4-01 d.3.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-01 d.3.1 0330-07	Poszerzenie otworu w ścianie o gr. do 30 cm	m ²		
		1,4	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
50	KNR 2-02 d.3.1 0103-03	Domurowanie ściany z cegieł pełnych gr. do 12 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-02 d.3.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 4-01 d.3.1 0321-02	Obsadzenie ościeżnicdrewniane o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-02 d.3.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
54	KNR-W 2-02 d.3.1 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	0,500
55	KNP 18 0418- d.3.1 02.07	Rozbiórka ściany o grubości do 20 cm	m ³		
		1,3	m ³	1,300	
				RAZEM	1,300
56	KNR 0-14 d.3.1 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, wzmocnione płytami OSB gr 22 mm	m ²		
		7,75	m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
57	KNR AT-42 d.3.1 0103-03 analogia	Rozbiórka okładziny ściennie z płytek ceramicznych	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
58	KNR 4-01 d.3.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		6,2	m ²	6,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.3.1	KNR AT-39 0103-01	Wykonanie warstwy szczepnej, spadkowej 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
60 d.3.1	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie podwójnej warstwy rozdzielającej przeciwwilgociowej z folii w płynie 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
61 d.3.1	KNR-W 2-02 1108-03	Ułożenie posadzki z płytek gresowych o klasie R11 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
62 d.3.1	KNR AT-42 0103-06	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych 20,4	m ² m ²	RAZEM 20,400	20,400
63 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 33+5,3	m ² m ²	RAZEM 38,300	38,300
64 d.3.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 38,3	m ² m ²	RAZEM 38,300	38,300
65 d.3.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 38,3	m ² m ²	RAZEM 38,300	38,300
66 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 38,3	m ² m ²	RAZEM 38,300	38,300
67 d.3.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - typu tarkett antypoślizgowe 38,3	m ² m ²	RAZEM 38,300	38,300
68 d.3.1	KNR AT-12 0202-01	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 0,7	m ² m ²	RAZEM 0,700	0,700
69 d.3.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin sufitowych - oczyszczenie i zmycie podłoża sufit 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
70 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz szpachlowaniem - sufit 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
71 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6,2	m ² m ²	RAZEM 6,200	6,200
72 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,1	m ² m ²	RAZEM 5,100	5,100
73 d.3.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i sufitowych - dwukrotne gruntowanie podłoża 11,3	m ² m ²	RAZEM 11,300	11,300
74 d.3.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków ściany i sufit 5,1+6,2	m ² m ²	RAZEM 11,300	11,300
75 d.3.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 8,5	m ² m ²	RAZEM 8,500	8,500
76 d.3.1	KNR AT-42 0101-02	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm 8,5	m ² m ²	RAZEM 8,500	8,500
77 d.3.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża 8,5	m ² m ²	RAZEM 8,500	8,500
78 d.3.1	NNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włóknem szklanym 8,5	m ² m ²	RAZEM 8,500	8,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tapet z włóknem szklanym	m ²	RAZEM	8,500
d.3.1	1503-02	8,5	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
80	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie tapet z włóknem szklanym	m ²		
d.3.1	1503-01	8,5	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
81	KNR 2-02	Obudowa pionu kanalizacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
d.3.1	2004-01	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 0-14	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, obudowa zabudowy podtynkowej wysokości 1,3 m	m ²		
d.3.1	2010-07	2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
3.2		Gruz			
83	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - na odległość 10 km	m ³		
d.3.2	1101-06	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000