

odcinek km km 6+453,00 ÷ 8+555,00

Znaki pionowe

Znaki istniejące
A-1 1 szt.
A-3 1 szt.
A-4 1 szt.
A-7 4 szt.
B-18 1 szt.
D-15 1 szt.
D-42 4 szt.
D-43 1 szt.
E-4 3 szt.
E-17a 4 szt.
E-18a 4 szt.
T-0 1 szt.

Znaki do likwidacji
A-1 1 szt.
A-3 1 szt.
A-4 1 szt.
A-7 3 szt.
D-15 1 szt.
D-42 4 szt.
D-43 1 szt.
E-4 3 szt.
E-17a 4 szt.
E-18a 4 szt.
Słupki do likwidacji – 21 szt.
Tarcze do likwidacji – 12 szt.
Tablice do likwidacji – 11 szt.

Znaki projektowane
A-1 1 szt.
A-2 1 szt.
A-4 2 szt.
A-7 2 szt.
D-1 4 szt.
D-15 2 szt.
D-18 4 szt.
D-18a 2 szt.
D-42 4 szt.
D-43 2 szt.
E-2a 6 szt.
E-17a 4 szt.
E-18a 4 szt.
T-29 2 szt.
Słupki projektowane – 45 szt.
Tarcze projektowane – 29 szt.
Tablice projektowane – 14 szt.

Znaki poziome

Znaki istniejące – brak
Znaki likwidowane – brak
Znaki tymczasowe – brak

Znaki projektowane
P-1e 25mb 0,12 3,00m²
P-4 117mb 0,24 28,08m²
P-7c 135mb 0,06 8,10m²
P-7d 2719mb 0,12 326,28m²
P-13 10mb 0,2625 2,63m²
P-17 30mb 1,71 3,42m²
P-18 39szt. 0,66 25,74m²
P-20(P-24) 2szt. 3,47 6,94m²
Niebieska powierzchnia miejsca postojowego – 36m²
Linie ciągłe – 355m²
Linie przerywane – 11m²
Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 3m²
Strzałki i inne symbole – 37m²

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Bariera U-14a dł.922mb (projektowana)
Balustrada U-11a dł.50mb (projektowana)

LEGENDA STANU PROJEKTOWANEGO

- JEZDNIA DROGI, ZJAZD PUBLICZNY - beton asfaltowy
- CHODNIK - kostka brukowa betonowa grub.8cm
- ZJAZD INDYWIDUALNY - kostka brukowa betonowa grub.8cm
- ZJAZD INDYWIDUALNY - kruszywo łamane
- POBOCZE ULEPSZONE - kruszywo łamane
- WYKOP
- NASYP
- UMOCNIENIE SKARP ROWU PREFABRYKATAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI 60x40x8cm
- rów kryty z rur PP ø400mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000mm
- przepust pod zjazdem z rur PP ø400mm z murkami czołowymi
- DRZEWA DO WYCINKI

Jednostka projektowa:
KODro
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszyńskiego 6B/7
tel. (0-17) 717-33-29 fax (0-17) 717-35-29
kom. 0-693 456 353 E-mail:kadro@onet.pl
REGON 690205526 NIP 817-101-05-70

Inwestor:
Zarząd Powiatu Proszowickiego
ul.3-go Maja 72
32-100 Proszowice

Przedsięwzięcie budowlane:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1235K klasy "Z" - złącznej
Racławice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice

Działki inwestycyjne
Jednostka ewidencyjna: 121406_2 Gmina Radziemice
obr. 0003 Kaczowice - działki nr ewid.: 68/1, 204/1, 204/5, 204/11, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 205/1, 217
obr. 0010 Przemęczanki - działki nr ewid.: 107/2, 190/2, 191/2, 230/2, 231/1, 231/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/2, 240/2, 243/2, 244/2, 260/2, 261/2, 264/2, 266/2, 267/2, 326/2, 327/2, 328/2, 329/2, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 358, 360, 362/1, 362/5, 363/2, 374/2, 379/2
obr. 0011 Przemęczany - działki nr ewid.: 32/2, 389/1, 523/1, 524/1, 534/3
obr. 0012 Radziemice - działki nr ewid.: 376/3, 376/4, 402/1
obr. 0015 Wrocimowice - działki nr ewid.: 36/1, 37/4, 45/1, 227/1, 366/4, 367/3, 367/4, 372/3, 374, 388/2, 388/11, 400/2

Faza opracowania: Projekt Wykonawczy
Część: Rysunkowa

Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Zbigniew Kaczkowski	drogowa D - 295/94	29-02-2024	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Kaczkowska	drogowa PDK/0068/PWOD/17	29-02-2024	

Skala: 1 : 500
Tytuł rysunku: Projekt Stałej Organizacji Ruchu Oznakowanie projektowane nr 6 km 7+867,00÷8+555,00
Nr rysunku: 3.6