


ZAŁĄCZNIK NR 3
STAN PROJEKTOWANY
PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25



7 cm	PROJEKTOWANE POBOCZE Z KRUSZYWA
25 cm	PROJEKTOWANA POSZERZENIE PODBUDOWY
32 cm	RAZEM
	GRUNT RODZIMY

3 cm	PROJEKTOWANA WARSTWA ŚCIERAŁNA
4 cm	PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA
10 cm	WZMOCNIENIE PODBUDOWY
15 cm	ISTNIEJĄCA PODBUDOWA
32 cm	RAZEM
	GRUNT RODZIMY

7 cm	PROJEKTOWANE POBOCZE Z KRUSZYWA
25 cm	PROJEKTOWANA POSZERZENIE PODBUDOWY
32 cm	RAZEM
	GRUNT RODZIMY

SPORZĄDZIK:

Bogusław Natonek