

Przedmiar robót
REMONT NAWIERZCHNI NA PRZEPUSTACH
Załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni o śr. gr. 4 cm na przepustach Droga Próchenki - Mostów w m. Mostów $6,00 \times 5,00 = 30,00 \text{ m}^2$ Droga Kornica - Kielbaski w m. Kielbaski $6,00 \times 6,50 = 39,00 \text{ m}^2$ Droga Kornica - Leśna Podlaska w m. Stara Kornica $8,00 \times 6,00 = 48,00 \text{ m}^2$ Droga Chlebczyn - Mężenin w. Mężenin $18,00 \times 5,00 = 90,00 \text{ m}^2$ Droga Platerów - Mężenin w m. Platerów $5,50 \times 6,00 = 33,00 \text{ m}^2$ Droga Platerów - Mężenin w m. Kisielew $7,00 \times 5,50 = 38,50 \text{ m}^2$ Droga Łosice - Hadynów w m. Nowe Łepki $11,00 \times 5,50 = 60,50 \text{ m}^2$ Obmiar: $30,0+39,0+48,0+90,0+33,0+38,5+60,5= 339,00 \text{ m}^2$	m^2	339,00
2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową o śr. grubości 15 cm i wywozem materiału z rozbiórki Droga Próchenki - Mostów w m. Mostów $3,00 \times 1,50 = 4,50 \text{ m}^2$ Droga Kornica - Leśna Podlaska w m. Stara Kornica $5,00 \times 3,00 = 15,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $4,50 + 15,00 = 19,50 \text{ m}^2$	m^2	19,50
2 PODBUDOWA				
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o śr. głębokości 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża Droga Próchenki - Mostów w m. Mostów $3,00 \times 1,50 = 4,50 \text{ m}^2$ Droga Kornica - Leśna Podlaska w m. Stara Kornica $5,00 \times 3,00 = 15,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $4,50 + 15,00 = 19,50 \text{ m}^2$	m^2	19,50
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $4,50 + 15,00 = 19,50 \text{ m}^2$	m^2	19,50
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: $4,50 + 15,00 = 19,50 \text{ m}^2$	m^2	19,50
6	kalkulacja własna	Uszczelnienie szczelin pomiędzy kręgami na przepuście Obmiar: $10,00 \text{ m}^2$	m^2	10,00
3 NAWIERZCHNIA				
7	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego rozłożona mechanicznie za pomocą rozścielacza warstwa wiążąca grubości 5 cm po zagęszczeniu Droga Próchenki - Mostów w m. Mostów $3,00 \times 1,50 = 4,50 \text{ m}^2$ Droga Kornica - Leśna Podlaska w m. Stara Kornica $5,00 \times 3,00 = 15,00 \text{ m}^2$ Obmiar: $4,50 + 15,00 = 19,50 \text{ m}^2$	m^2	19,50

Przedmiar robót
REMONT NAWIERZCHNI NA PRZEPUSTACH
Załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
8	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego rozłożona mechanicznie za pomocą rozścielacza (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm po zagęszczeniu 30,00+39,00+48,00+90,00+33,00+38,50+60,50= 339,00 m ² Obmiar: jak w poz. 1 - 339,00 m ²	m ²	339,00
9	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego na przepustcie Droga Platerów - Mężenin w m. Platerów Obmiar: 1,00 szt,	szt.	1,00

WICESTAROSTA
Michał Micholuk
 Michał Micholuk