Łosice, 19.10.2026 r.

Powiat Łosicki
ul. Narutowicza6
08-200 Łosice
tel. 83 3571929
REGON 030237351
NIP 4960249456
e-mail: powiat@losice.pl

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania o udzielenie publicznego pod nazwą: **Budowa budynku magazynowego z zapleczem techniczno – konserwacyjnym oraz budowa zasieków na materiały sypkie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

Pytanie do przetargu dot. cz 2 przetargu
Proszę o informacje, jaki rodzaj zbrojenia ma zostać użyty do betonu 30/37 XF4 W8 - w przedmiarze jest mikrowłóknina polipropylenowa 20kg/m3 natomiast na rysunku KD1 jest włókno stalowe typu 60/1 20kg/m^3.
Odpowiedź
Zgodnie z rysunkiem KD1

Pytanie do przetargu dot. cz 2 przetargu
Proszę o informację odnośnie siatki z drutu fi 8 - w przedmiarze jest co 15 cm górą i dołem natomiast na rysunku KD1 20/20 cm.
Odpowiedź
Zgodnie z rysunkiem KD1

Pytania do cz.2 przetargu.
Czy w poz. 21 przedmiaru waga konstrukcji jest odpowiednia? W specyfikacji jest opis: PŁATWIE 100x100mm 13,50mb x 4szt, KROKWIE 60x100mm 13,00mb x 14szt CEOWNIK C40mm 13,50mb x 26szt - Brak w rysunkach Natomiast na rysunkach jest: Płatew Z 200x68/60 x 3,00 mm 13,7 mb x 10 szt. Rygiel 100x4 12,5 mb x 4 szt. Dźwigary z profila 100x200x5 x 3 szt. Stężenia fi 16 Tężniki fi 12 Kotwy i el. Złączne ze stali nierdzewnej
Odpowiedź
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem w projekcie. Właściwa ok. 4,2t

Pytania do cz.2 przetargu
W pkt 22 przedmiaru brak specyfikacji i rodzaju orynnowania - prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź
Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze grafitowym wg rys. P2. Blacha T55 zgodnie z rysunkiem P3

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.

STAROSTA
Bożena Niedziałek