

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Chrzęstowie
39-331 Chorzółów, Chrzęstów 156
NIP 8172191289 REGON 382034023
tel. 17 584 14 08

Przedmiar robót

Nazwa: **Remont łazienek**
Nazwa obiektu lub robót: **Remontowe**
Lokalizacja: **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrzęstowie, 39-331 Chorzółów, Chrzęstów 156,**
Zamawiający: **Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec**

*Zatwierdzam do
realizacji*

11.06.2025

DYREKTOR
Szczekaj
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr **Monika Szczębak**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Chrzęstowie
39-331 Chorzółów, Chrzęstów 156
NIP 8172191289 REGON 382034023
tel. 17 584 14 08

Data opracowania:
2025-06-11

Autor opracowania:
Dariusz Rżany,

mgr inż. Dariusz Rżany
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń
Nr ewid. K/170/01-PDK/00/0087/02

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Remont łazienek				
1	Rozdział	Zakres - fundusz sołecki				
1.1	Element	Dostosowanie instalacji wod-kan,elektrycznej oraz wymiana okien				
1.1.1	KNNR 3/701/4	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m2	2,160		
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl	1,000		
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana pionów kanalizacyjnych	kpl	1,000		
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna wewnętrzna	kpl	1,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Rozdział	Zakres - budżet ZSP w Chrzastowie				
2.1	Element	Remont łazienek - roboty bldowlane				
2.1.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	16,527		
2.1.2	KNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych na nowe	m2	5,670		
2.1.3	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25-cm	m	23,200		
2.1.4	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm	m2	15,597		
2.1.5	Kalkulacja indywidualna	Ścianki systemowe typu LTT	m2	16,527		
2.2	Element	Biały montaż				
2.2.1	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	3,000		
2.2.2	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	5,000		
2.2.3	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty na ręczniki, papier i mydło	kpl	8,000		
2.3	Element	Wymiana grzejników				
2.3.1	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy	kpl	3,000		
2.3.2	KNR 31/206/3	Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 800-mm	szt	3,000		
2.4	Element	Oprawy oświetleniowe				
2.4.1	KNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, Typu LED	kpl	8,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Zakres - fundusz sołecki	
1.1	Dostosowanie instalacji wod-kan,elektrycznej oraz wymiana okien	
	Zakres - fundusz sołecki	
	Razem Zakres - fundusz sołecki netto	
2	Zakres - budżet ZSP w Chrzastowie	
2.1	Remont łazienek - roboty bldowlane	
2.2	Biały montaż	
2.3	Wymiana grzejników	
2.4	Oprawy oświetleniowe	
	Zakres - budżet ZSP w Chrzastowie	
	Razem Zakres - budżet ZSP w Chrzastowie netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont łazienek netto	

