

Ostrowiec Św., 09.10.2023 r.

ZP.271.13.2023

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę dolnej warstwy kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego georusztem trójosiowym grubości 42 cm na warstwę kruszywa naturalnego 0-45 mm (pospółki) stabilizowanej georusztem trójosiowym o tej samej grubości. Rozwiązanie to w opinii oferenta będzie równoważne do zastosowanego w projekcie oraz poprawi właściwości filtracyjne podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dolnej warstwy kruszywa naturalnego.

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z SWZ rozdział 4 pkt 4.1 Zakres robót obejmuje min. - *wykonanie kanału technologicznego*. Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót kanału technologicznego lub wykreślenie tego zapisu z SWZ.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją budowlaną, szczegółowy opis jest zawarty w części drogowej w punkcie 5 oraz przedstawiony w projekcie zagospodarowania na całej długości projektowanej drogi – w ofercie należy wycenić wykonanie w/w kanału w oparciu o dokumentację budowlaną.

Pytanie 3: Proszę o doprecyzowanie zakresu robót przebudowy sieci gazowej. Proszę o odpowiedź czy została już wykonana budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o której mowa w przedmiarze robót sanitarnych pkt 1.4.14. i pkt 1.4.15. Proszę o odpowiedź czy do wyceny należy przyjąć montaż płyt betonowych zbrojonych na przejściu pod drogą gazociągu czy należy wycenić rurę osłonową dn700.

Odpowiedź:

Informujemy, że gazociąg został już wykonany wobec czego do wyceny proszę przyjąć montaż płyt betonowych zbrojonych o wym. ok. 300/150cm. Rur osłonowych w tym przypadku nie należy wyceniać.

Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie czy w ramach zakresu robót należy wycenić i wykonać poniższe roboty:

- rozbiórki i odtworzenie prywatnych ogrodzeń kolidujących z drogą
- frezowanie nawierzchni bitumicznych i rozbiórki istniejącej podbudowy wraz z utylizacją destruktu
- regulację włączów rewizyjnych kanalizacji sanitarnej

Jeśli tak, proszę o wskazanie pozycji w kosztorysach w których należy wycenić te roboty.

Odpowiedź:

Do zamawiającego należą:

- rozbiórki istniejących kolidujących ogrodzeń i przekazanie ich właścicielom nieruchomości, odtworzenie należy do właścicieli nieruchomości,
- wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych i rozbiórki istniejącej podbudowy wraz z utylizacją destruktu w niezbędnym zakresie w oparciu o dokumentację,
- regulację włączów rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – proszę przyjąć do wyceny 10 szt.

Pytanie 5: W przedmiarach robót sanitarnych ujęto warunkowo montaż rury osłonowej dn 700 jeśli roboty będą wykonywane przed budową gazociągu wysokiego ciśnienia. Czy gazociąg wysokiego ciśnienia został wykonany i czy montaż rury osłonowej należy uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź:

Informujemy, że gazociąg został już wykonany wobec czego do wyceny proszę przyjąć montaż płyt betonowych zbrojonych o wym. około 300/150cm. Rur osłonowych w tym przypadku nie należy wyceniać.

Pytanie 6: W przedmiarach robót sanitarnych ujęto warunkowo montaż płyt betonowych zbrojonych 300x150 cm jeśli roboty będą wykonywane po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia. Czy gazociąg wysokiego ciśnienia został wykonany i czy montaż płyt należy uwzględnić w cenie oferty? Jeśli tak, to jakie są dokładne wymiary płyt?

Odpowiedź:

Informujemy, że gazociąg został już wykonany wobec czego do wyceny proszę przyjąć montaż płyt betonowych zbrojonych o wym. ok. 300/150cm. Rur osłonowych w tym przypadku nie należy wyceniać.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY
Jerzy Murzyn

