
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty tynkarskie i malarskie korytarzy i klatek schodowych
w budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza

ADRES INWESTYCJI : ul. Rosłńskiego 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Łżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02				
	okna -I	1,30*0,60*7+1,30*0,75*2	m ²	7,41	
	drzwi -I	0,70*2,0*3+0,80*2,0*1+0,90*2,0*6	m ²	16,60	
	okna 0	1,64*2,0*12+1,95*1,55*4+1,30*1,65	m ²	53,60	
	drzwi 0	4,0*2,60+0,80*2,0+1,18*2,25+1,50*2,0*2+1,50*2,60*1+0,80*6,00*4+0,90*2,00*4	m ²	50,96	
	okna I	1,64*2,00*10+1,95*1,55*4+1,00*2,00	m ²	46,89	
	drzwi I	0,80*2,0*3+0,90*2,0*7+1,18*2,25	m ²	20,06	
	okna II	1,64*2,00*16+1,95*1,55*4+1,00*2,00	m ²	66,57	
	drzwi II	1,50*2,00*3+0,80*2,00*5+0,90*2,00*4+1,18*2,25	m ²	26,86	
				RAZEM	288,95
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 2			
		985,0	m ²	985,00	
				RAZEM	985,00
3	KNR 19-01	Demontaż listew drewnianych w narożnikach ścian	m ²		
d.1	1020-02				
	analogia				
		20,0	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
4	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych po zakończonej robotach z wykorzystaniem materiału z demontażu	szt.		
d.1	0606-03	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych i przełączników	szt.		
d.1	0507-03	20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
d.1	0520-04	15	kpl.	15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem i utylizacją istniejącej stolarki	m ²		
d.1	0354-05	1,50*2,60*2	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
8	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1,40*2	m	2,80	
				RAZEM	2,80
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	(0,50*2,60*2+0,30*1,50*2)*0,18	m ³	0,63	
				RAZEM	0,63
10	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych w kolorze dopasowanym do istniejących drzwi w salach lekcyjnych, zamek z wkładką, klamka i szylid ze stali nierdzewnej INOX, izolacyjność akustyczna min. 30 dB	m ²		
d.1	1024-06	2*1,0*2,07	m ²	4,14	
	analogia				
				RAZEM	4,14
2		Roboty tynkarskie			
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem	m ²		
d.2	0713-01	farby lub zdzieraniem tapet na ścianach			
	-1 (50%)	180,0*2,80*0,50	m ²	252,00	
	0 (60%)	190,0*3,20*0,60	m ²	364,80	
	1 (60%)	145,0*3,20*0,60	m ²	278,40	
	2 (60%)	170,0*3,20*0,60	m ²	326,40	
	- drzwi i okna	-poz.1	m ²	-288,95	
				RAZEM	932,65
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem	m ²		
d.2	0713-02	farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach			
	-1 (15%)	265,0*0,15	m ²	39,75	
	0 (15%)	275,0*0,15	m ²	41,25	
	1 (15%)	205,0*0,15	m ²	30,75	
	2 (15%)	240,0*0,15	m ²	36,00	
				RAZEM	147,75
13	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - elementy dekoracyjne z z elementów gipsowych	m ²		
d.2	0347-09	4,0*3,0*2+6,0*3,0	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.13	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00
15	KNR AT-32 d.2 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 600,0	m m	 600,00	
				RAZEM	600,00
16	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0 190,0*3,20 1 145,0*3,20 2 170,0*3,20	m ² m ² m ²	 608,00 464,00 544,00	
				RAZEM	1 616,00
17	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 poz.16	m ² m ²	 1 616,00	
				RAZEM	1 616,00
18	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 0 275,0 1 205,0 2 240,0	m ² m ² m ²	 275,00 205,00 240,00	
				RAZEM	720,00
19	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2 poz.18	m ² m ²	 720,00	
				RAZEM	720,00
3		Roboty malarskie i okładzinowe			
20	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie pionowe -1 180,0*2,80 0 190,0*3,20 1 145,0*3,20 2 170,0*3,20	m ² m ² m ² m ²	 504,00 608,00 464,00 544,00	
				RAZEM	2 120,00
21	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome -1 265,0 0 275,0 1 205,0 2 240,0	m ² m ² m ² m ²	 265,00 275,00 205,00 240,00	
				RAZEM	985,00
22	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.20	m ² m ²	 2 120,00	
				RAZEM	2 120,00
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.21	m ² m ²	 985,00	
				RAZEM	985,00
24	KNR-W 4-01 d.3 1208-01	Jednokrotne lakierowanie tynków Krotność = 2 -1 180,0*1,70 0 190,0*1,70 1 145,0*1,70 2 170,0*1,70	m ² m ² m ² m ²	 306,00 323,00 246,50 289,00	
				RAZEM	1 164,50
4		Roboty towarzyszące			
25	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 25,0	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
26	TZKNBK XVIII d.4 IV A-212 kalk. własna	Montaż grzejników żeliwnych - materiał z demontażu 25,0	m ² m ²	 25,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,00
27	KNNR 2 1404-d.4 06	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.100-200 mm	m		
		150,0	m	150,00	
				RAZEM	150,00
28	KNP 02 1313-d.4 01.01	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m		
		70,0	m	70,00	
				RAZEM	70,00
29	KNP 02 1313-d.4 02.01	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m ²		
		20,0	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
30	KNR 2-02 d.4 0515-03	Wymiana paneli maskujących na dylatacji wewnątrz budynku	m ²		
		30,0*0,50	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
5		Roboty porządkowe			
31	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		Krotność = 2	m ²	985,00	
		985,0			
				RAZEM	985,00
32	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2			
	drzwi -I	0,70*2,0*3+0,80*2,0*1+0,90*2,0*6	m ²	16,60	
	drzwi 0	4,0*2,60+0,80*2,0+1,18*2,25+1,50*2,0*2+1,50*2,60*1+0,80*6,00*4+0,90*2,00*4	m ²	50,96	
	drzwi I	0,80*2,0*3+0,90*2,0*7+1,18*2,25+0,90*2,0	m ²	21,86	
	drzwi II	1,50*2,00*3+0,80*2,00*5+0,90*2,00*4+1,18*2,25+0,90*2,0	m ²	28,66	
				RAZEM	118,08
33	KNR 4-01 d.5 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		Krotność = 2			
	okna -I	1,30*0,60*7+1,30*0,75*2	m ²	7,41	
	okna 0	1,64*2,0*12+1,95*1,55*4+1,30*1,65	m ²	53,60	
	okna I	1,64*2,00*10+1,95*1,55*4+1,00*2,00	m ²	46,89	
	okna II	1,64*2,00*16+1,95*1,55*4+1,00*2,00	m ²	66,57	
				RAZEM	174,47
34	KNR 19-01 d.5 0118-18	Wywóz gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		poz.11*0,02+poz.12*0,02+poz.13*0,04	m ³	23,29	
				RAZEM	23,29
35	KNR 19-01 d.5 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 4			
		poz.34	m ³	23,29	
				RAZEM	23,29