

Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą, trasowanie osi drogi.	km	0,354		
Razem dział:			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNR 13-12 0201-03	Mechaniczne karczowanie zagajników	ha	0,030		
3 d.2	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm	m2	190,800		
4 d.2	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - kostka brukowa	m2	154,000		
5 d.2	KSNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy mechanicznie-chodnik	m2	154,000		
6 d.2	KNR 13-23 0108-07	Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki betonowy	m	414,000		
7 d.2	KNR 19-01 0106-08	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	100,000		
8 d.2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	96,000		
Razem dział:			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3		ROBOTY ZIEMNE				
9 d.3	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm	m3	83,160		
10 d.3	KNR 2-01 0311-03	Wykonanie nasypów z gruntów kat. I-VI mechanicznie z transportem zakupionego gruntu	m3	36,000		
11 d.3	KNR AT-11 0107-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład lub nasyp	m3	27,000		
Razem dział:			ROBOTY ZIEMNE			
4		PODBUDOWA				
12 d.4	KNNR 6 0111-02	Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4≤6,0MPa, na miejscu, grubość warstwy 20cm z doziarnieniem	m2	1 548,000		
13 d.4	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 20 cm po zagęszczeniu, chodnik	m2	275,680		
Razem dział:			PODBUDOWA			
5		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA				
14 d.5	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową (ciąg główny)	m2	1 505,000		
15 d.5	KNNR 6 0308-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) z transportem	m2	1 505,000		
16 d.5	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 483,000		

Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 o grubości 4cm (warstwa ścieralna) z transportem	m2	1 483,000		
Razem dział:				NAWIERZCHNIA ASFALTOWA		
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18 d.6	KSNR 6 0204-05	Wykonanie pobocza gruntowego ulepszanego kruszywem łamanym 0/31,5mm dolomitowe o grubości warstwa 15cm	m2	252,310		
19 d.6	KNCK-1 0204-05	Wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni tłuczniowej o grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	66,350		
20 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	3,000		
Razem dział:				ROBOTY WYKONCZENIOWE		
7		OZNAKOWANIE DROG				
21 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm	szt.	4,000		
22 d.7	KNKRB 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze A-22, A-23 wielkość małą, folia I generacja	szt.	2,000		
23 d.7	KSNR 6 0702-07	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne, tablica T-9	szt.	2,000		
24 d.7	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne, tablica U-9a, U-9b	szt.	2,000		
Razem dział:				OZNAKOWANIE DROG		
8		ELEMENTY ULIC				
25 d.8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	m	262,000		
26 d.8	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.6cm	m	145,000		
27 d.8	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, behaton, kolor czerwony	m2	275,680		
Razem dział:				ELEMENTY ULIC		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						