

Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą, trasowanie osi drogi.	km		
		0,3544	km	0,354	
				RAZEM	0,354
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 13-12 0201-03	Mechaniczne karczowanie zagajników	ha		
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
3 d.2	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm	m2		
		954 * 0,2	m2	190,800	
				RAZEM	190,800
4 d.2	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika - kostka brukowa	m2		
		154 * 1	m2	154,000	
				RAZEM	154,000
5 d.2	KSNR 6 0801 -02	Rozebranie podbudowy mechanicznie-chodnik	m2		
		154 * 1	m2	154,000	
				RAZEM	154,000
6 d.2	KNR 13-23 0108-07	Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki betonowy	m		
		154 + 164 + 96	m	414,000	
				RAZEM	414,000
7 d.2	KNR 19-01 0106-08	Rozbiórka obrzeży betonowych	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		96 * 1	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
3		ROBOTY ZIEMNE			
9 d.3	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm	m3		
		354,4 * 1 * 0,15 + 100 * 2 * 0,15	m3	83,160	
				RAZEM	83,160
10 d.3	KNR 2-01 0311-03	Wykonanie nasypów z gruntów kat. I-VI mechanicznie z transportem zakupionego gruntu	m3		
		120 * 0,3	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
11 d.3	KNR AT-11 0107-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład lub nasyp	m3		
		90 * 0,3	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
4		PODBUDOWA			
12 d.4	KNNR 6 0111-02	Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, cementem C3/4≤6,0MPa, na miejscu, grubość warstwy 20cm z doziarnieniem	m2		
		1548	m2	1 548,000	
				RAZEM	1 548,000
13 d.4	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C90/3 (0/31,5mm) o grubości 20 cm po zagęszczeniu, chodnik	m2		
		110 * 1,8 + 29 + 24,6 * 1,8 + 4,4	m2	275,680	
				RAZEM	275,680

Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
14 d.5	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową (ciąg główny)	m2		
		1505	m2	1 505,000	
				RAZEM	1 505,000
15 d.5	KNNR 6 0308-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR1/2 o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) z transportem	m2		
		poz.14	m2	1 505,000	
				RAZEM	1 505,000
16 d.5	KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
		1483	m2	1 483,000	
				RAZEM	1 483,000
17 d.5	KNNR 6 0309-02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 o grubości 4cm (warstwa ścieralna) z transportem	m2		
		poz.16	m2	1 483,000	
				RAZEM	1 483,000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18 d.6	KSNR 6 0204 -05	Wykonanie pobocza gruntowego ulepszanego kruszywem łamanym 0/31,5mm dolomitowe o grubości warstwa 15cm	m2		
		240 * 0,5 + 190 * 0,5 + 106,60 * 0,35	m2	252,310	
				RAZEM	252,310
19 d.6	KNCK-1 0204-05	Wykonanie zjazdów zwykłych o nawierzchni tłuczniowej o grubość po zagęszczeniu 15cm	m2		
		3,5 * 2,5 + 4 * 3 + 4 * 2 + 4 * 1,5 + 4 * 1,8 + 4 * 1 + 4 * 1,2 + 4 * 1 + 3,6 * 1 + 4 * 1 + 4 * 1	m2	66,350	
				RAZEM	66,350
20 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7		OZNAKOWANIE DRÓG			
21 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.7	KNKRB 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki ostrzegawcze A-22, A-23 wielkość małą, folia I generacja	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.7	KSNR 6 0702 -07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne, tablica T-9	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.7	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne, tablica U-9a, U-9b	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		ELEMENTY ULIC			
25 d.8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	m		
		155,40 + 106,60	m	262,000	
				RAZEM	262,000
26 d.8	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 o gr.6cm	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
27 d.8	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, behaton, kolor czerwony	m2		
		110 * 1,8 + 29 + 24,6 * 1,8 + 4,4	m2	275,680	

Przebudowa ulicy Spokojnej w Solcu nad Wisłą

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	275,680