

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE					
1	45233200-1	ROBOTY REMONTOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0211-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	18.900	
	0214-04	samowładowymi na odl.6 km			
		18.9			
				RAZEM	18.900
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-01	wierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	63.000	
		90*0.7			
				RAZEM	63.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm	m ²	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
5	KNR 2-31	Ława pod ściek o grubości 15cm- betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	90*0.1*0.7	m ³	6.300	
	analogia				
				RAZEM	6.300
6	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce	m		
d.1	0606-03	cementowo-piaskowej	m	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
7	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	90*0.5	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000