

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka i ponowne ułożenie odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej - ul. Opatowska w msc. Ostrowiec świętokrzyski wraz z dwoma zjazdami do posesji o nr porządkowym 29A i 29					
1		Opatowska 29			
1 d.1	KNR 2-31 0813-04 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,54	m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
6 d.1	KNR 2-31 0403-02 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
7 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową do ponownego ułożenia	m ²		
		11,20	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
8 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		11,20	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
9 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
		1,1	m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
10 d.1	KNR 2-31 0511-03 kalk. własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z kostki rozbiórkowej, 10% nowej	m ²		
		11,20	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
2		Opatowska 29A			
11 d.2	KNR 2-31 0813-04 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
12 d.2	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
13 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
14 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	0,54	m ³	0,54	
				RAZEM	0,54
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na pod- sypce piaskowej - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m		
d.2	0403-02 analogia	9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
17	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową do ponownego ułożenia	m ²		
d.2	0807-03 analogia	11,2	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
18	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	11,2	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
19	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sorto- wanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warst- wy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
d.2	0107-02	1,1	m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z kos- tki rozbiórkowej, 10% nowej	m ²		
d.2	0511-03 kalk. własna	11,2	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20