

PSP w Szwarszowicach
RZUT PARTERU
skala 1:100

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A1 - oprawa LED, nastropowa - 4000LM PLX (przesłona opalizowana) IP44 840 40W WERSJA natynkowa - wymiary 600x600 , *trwałość 63.000h L70/B50*
A2 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 840 40W WERSJA natynkowa - wymiary 600x600 , *trwałość 63.000h L70/B50*
A3 - oprawa LED, nastropowa asymetryczna - 4000LM OPTICS 3, IP20 840 28W WERSJA natynkowa - wymiary 1200x70 , *trwałość 100.000h L80/B10*
N1 - oprawa LED - 4000LM IP65 840 33W l=1200mm- *trwałość 50.000h L70/B50*
N2 - oprawa LED - 6000LM IP65 840 40W l=1200mm- *trwałość 50.000h L70/B50*
N3 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 67W l=1200mm- *trwałość 50.000h L70/B50*
P1 - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 13W - *trwałość 68.000h L80/B10*
P2 - plafoniera LED - 3000LM IP65 840 19W - *trwałość 68.000h L80/B10*
R1 - oprawa nastropawa do pom. sportowych LED 8000LM MPRM 840, 63W, IP20, IK10, wymiary 1190x220, trwałość 100.000h L80/B10
PL1 - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 13W z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Z1 - oprawa zewnętrzna, LED 3000LM IP65 28W
Z2 - oprawa zewnętrzna, naświetlacz, LED IP65 30W
Z3 - oprawa zewnętrzna, naświetlacz, LED IP65 50W

Szczegółowe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw.

Obiekt: WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED
SZKOŁA PUBLICZNA W SZWARSZOWICACH -
Adres: SZWARSZOWICE 20A; 27-400 OSTROWIEC ŚW.
Inwestor: URZĄD GMINY W BODZECHOWIE-OSTROWIEC ŚW. UL. REJA 12

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytuł: PLAN OŚWIETLENIA PARTERU				Data 06.2020
	Nazwisko, imię.	Nr upr.	Podpis	Skala 1:100
Projektował	mgr inż. Sternik Zbigniew	KL 38/91		
Projektował				Nr rys. E.2