


PSP w Sarnówku
RZUT PIĘTRA
PROJEKT WYKONAWCZY
skala 1:100

SZKOŁA
RZUT PIĘTRA



lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. pos.
201	Kłotko	lostryko	13,60m²
202	Kuchnia	PCV	2,87 m²
203	Łazienka	lostryko	2,82 m²
204	gab. dyrektora	parkiet	6,89 m²
205	salia	parkiet	37,35m²
206	Łazienka	parkiet	18,34m²
207	korytarz	PCV	128,56m²
208	salia lekcyjna	parkiet	33,06m²
209	salia lekcyjna	parkiet	33,24m²
210	salia lekcyjna	parkiet	33,95m²
211	salia lekcyjna	parkiet	33,12m²
212	salia lekcyjna	parkiet	51,98m²
213	garderoba	parkiet	8,89 m²
214	salia lekcyjna	parkiet	37,25m²
215	Łazienka	lostryko	6,74 m²
216	Łazienka	lostryko	6,67 m²

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A1 - oprawa LED, nastropowa - 4000LM PLX (przełożona opalizowana) IP44 840 40W WERSJA natynkowa - wymiary 600x600, trwałość 63.000h, L70/B50
A2 - oprawa LED, nastropowa - 5800LM MPRM IP44 840 40W WERSJA natynkowa - wymiary 600x600, trwałość 63.000h, L70/B50
A3 - oprawa LED, nastropowa - 4800LM MPRM IP44 840 31W WERSJA natynkowa - wymiary 600x800, trwałość 63.000h, L70/B50
A4 - oprawa LED, nastropowa asymetryczna - 4000LM OPTICS 3, IP20 840 28W WERSJA natynkowa - wymiary 1200x70, trwałość 100.000h, L80/B10
N1 - oprawa LED - 4000LM IP65 840 33W I=1200mm- trwałość 50.000h, L70/B50
N2 - oprawa LED - 6000LM IP65 840 40W I=1200mm- trwałość 50.000h, L70/B50
N3 - oprawa LED - 8000LM IP65 840 67W I=1200mm- trwałość 50.000h, L70/B50
P1 - plafoniera LED - 2000LM IP65 840 13W - trwałość 66.000h, L80/B10
P2 - plafoniera LED - 3000LM IP65 840 19W - trwałość 66.000h, L80/B10
R1 - oprawa nastropowa do pom. sportowych LED 8000LM MPRM 840, 63W, IP20, IK10, wymiary 1190x220, trwałość 100.000h, L80/B10
R2 - oprawa LED - 2500LM IP40 840 12W PLX (przełożona opalizowana) wymiary 365x365, trwałość 50.000h, L70/B10
R3 - oprawa LED - 3000LM IP40 840 18W PLX (przełożona opalizowana) wymiary 365x365, trwałość 50.000h, L70/B10
R4 - oprawa LED - 4000LM IP40 840 25W PLX (przełożona opalizowana) wymiary 365x365, trwałość 50.000h, L70/B10

Szczegółowe parametry opraw zawiera specyfikacja opraw.

Obiekt: WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED			
SZKOŁA PUBLICZNA W SARNÓWKU DUŻYM DZIAŁKA NR 361			
Inwestor: URZĄD GMINY W BODZECHOWIE-OSTROWIEC ŚW. UL. REJA 12			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Typu: PLAN OŚWIETLENIA PIĘTRA			Data 06.2020
Nazwiŝko, imię,		Nr upr.	Podpis
Projektował mgr inż. Siernik Zbigniew		KL 38/91	Skala 1:100
Projektował			Nr rys. E.3