

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Odnowienie elewacji - budynek OSP w Morzewie

Adres : Morzewo gm. Kaczory

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Kaczory

Adres : ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

Uwagi : Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujące. Nazwy urządzeń są przykładowe dla określenia oczekiwanych parametrów

Roboty budowlane

Budowa : -
Objekt : Odnowienie elewacji - budynek OSP w Morzewie
Adres : Morzewo gm. Kaczory

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

I Odnowienie elewacji- budynek OSP Morzewo

I.A Roboty naprawcze na dachu oraz malowanie

I.B Malowanie elewacji

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : -
Objekt : Odnowienie elewacji - budynek OSP w Morzewie
Adres : Morzewo gm. Kaczory

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Odnowienie elewacji- budynek OSP Morzewo		
I.A	Roboty naprawcze na dachu oraz malowanie		
1	KNR 401-0523-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej, polegająca na wstawieniu i polutowaniu małych łatek o powierzchni do 0,01 m2 murki ogniowe	4,000	msc
2	KNR 401-0526-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łatek o powierzchni do 0,01 m2	2,000	szt
3	KNP 004-0410-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1993 r.] Naprawa obróbek blacharskich - przycięcie i nalutowanie łatek o wymiarach do 10x10 cm na murkach ogniowych i ścianach bocznych murku	8,000	szt
4	KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakrywy żelbetowe kominów z betonu zwykłego C12/15 (B-15), o średniej grubości 7 cm uzupełnienie 0.6 * 2.6 + 1.3 * 0.7 = 2,470 Razem = 2,470	2,470 2,470	m2 m2
5	KNR 401-0710-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna sych. kominyl: (1.65 * 2 + 0.44 * 2) * 0.8 * 4 = 4,013 (0.9 * 2 + 0.4 * 2) * 0.7 * 0.3 = 0,546 (0.4 * 2 + 1.4 * 2) * 0.7 * 0.3 = 0,756 (1.0 * 2 + 0.45 * 2) * 0.7 * 0.1 = 0,203 murki ogniowe: 7.0 * 0.5 * 0.1 + 7.53 * 0.9 * 0.1 + 9.3 * (0.4 + 1.67) * 0.5 * 0.1 + 0.7 * 5.6 * 0.1 + 4.84 * 0.3 * 0.1 + 7.3 * 1.08 * 0.1 = 3,316 Razem = 8,834	8,834 4,013 0,546 0,756 0,203 3,316 8,834	m2 m2
6	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przyjęto pasy na wzmocnienie na murku ogniowym i kominach przyjęto na całości kominyl: (1.65 * 2 + 0.44 * 2) * 0.8 * 4 = 13,376 (0.9 * 2 + 0.4 * 2) * 0.7 = 1,820 (0.4 * 2 + 1.4 * 2) * 0.7 = 2,520 (1.0 * 2 + 0.45 * 2) * 0.7 = 2,030 murki ogniowe: 7.0 * 0.5 + 7.53 * 0.9 + 9.3 * (0.4 + 1.67) * 0.5 + 0.7 * 5.6 + 4.84 * 0.3 + 7.3 * 1.08 = 33,159 Razem = 52,905	52,905 13,376 1,820 2,520 2,030 33,159 52,905	m2 m2
7	KNR 401-1212-26-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Miniowanie rynienfarbą olejną 10.58 + 7.0 + 7.53 = 25,110 Razem = 25,110	25,110 25,110	m m
8	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" kominyl: (1.65 * 2 + 0.44 * 2) * 0.8 * 4 = 13,376 (0.9 * 2 + 0.4 * 2) * 0.7 = 1,820 (0.4 * 2 + 1.4 * 2) * 0.7 = 2,520 (1.0 * 2 + 0.45 * 2) * 0.7 = 2,030 murki ogniowe: 7.0 * 0.5 + 7.53 * 0.9 + 9.3 * (0.4 + 1.67) * 0.5 + 0.7 * 5.6 + 4.84 * 0.3 + 7.3 * 1.08 = 33,159 Razem = 52,905	52,905 13,376 1,820 2,520 2,030 33,159 52,905	m2 m2

I. Odnowienie elewacji- budynek OSP Morzewo
I.A. Roboty naprawcze na dachu oraz malowanie

[illegible]

Roboty budowlane

I. Odnowienie elewacji- budynek OSP Morzewo
I.B. Malowanie elewacji

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	30,968	m2
15	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przyjęto na całości elewacji łącznie z ościeżami od strony bramy: $9.81 * 5.2 + 10.9 * 5.29 + 5.0 * 5.76 + 4.91 * 4.75 + 8.8 * 5.24 + 15.24 * 5.24 + 8.8 * 4.76 + 5.1 * 3.02 + 4.39 * 3.02 =$ minus brama: $3.38 * 3.1 * - 1 =$ mycie rampy i schodów betonowych: $5.0 * 1.2 + 1.8 * 2.2 =$ Razem =	356,795	m2
16	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" od strony bramy: $9.81 * 5.2 + 10.9 * 5.29 + 5.0 * 5.76 + 4.91 * 4.75 + 8.8 * 5.24 + 15.24 * 5.24 + 8.8 * 4.76 + 5.1 * 3.02 + 4.39 * 3.02 =$ minus brama: $3.38 * 3.1 * - 1 =$ mycie rampy i schodów betonowych: $5.0 * 1.2 + 1.8 * 2.2 =$ Razem =	356,795	m2
17	KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200 od strony bramy: $9.81 * 5.2 + 10.9 * 5.29 + 5.0 * 5.76 + 4.91 * 4.75 + 8.8 * 5.24 + 15.24 * 5.24 + 8.8 * 4.76 + 5.1 * 3.02 + 4.39 * 3.02 =$ minus brama: $3.38 * 3.1 * - 1 =$ mycie rampy i schodów betonowych: $5.0 * 1.2 + 1.8 * 2.2 =$ Razem =	356,795	m2
18	KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N200 (faktura nakrap.)lub ATLAS CERMIT R200 (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych należy przyjąć tynk barwiony w masie kolor uzgodnić z inwestorem od strony bramy: $9.81 * 5.2 + 10.9 * 5.29 + 5.0 * 5.76 + 4.91 * 4.75 + 8.8 * 5.24 + 15.24 * 5.24 + 8.8 * 4.76 + 5.1 * 3.02 + 4.39 * 3.02 =$ minus brama: $3.38 * 3.1 * - 1 =$ mycie rampy i schodów betonowych: $5.0 * 1.2 + 1.8 * 2.2 =$ Razem =	356,795	m2
19	KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża kraty: $0.75 * 1.1 * 9 =$ balustrady: $6.0 =$ Razem =	13,425	m2
20	KNR 401-0203-01-01 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie betonem B-15, betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów schodów zewnętrznych przy rampie	0,400	m3
21	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gładko na rampie	3,000	m2
22	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej $1.2 * 0.7 * 5 =$ Razem =	4,200	m2

Roboty budowlane

I. Odnowienie elewacji- budynek OSP Morzewo
I.B. Malowanie elewacji

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23	KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą kombinowaną	4,200	m2
24	KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wymiar płytek: 30 x 30 cm gres antypoślizgowy kolor nawiązując do tarasu	4,200	m2
25	KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przyjęto Daszek łukowy nad drzwi aluminiowy poliwęglan komorowy z boczną ścianką bok: 1.8 * 1.0 = 2.2 * 0.6 = Razem =	3,120 1,800 1,320 3,120	m2 m2

--- Koniec wydruku ---