

Przedmiar robót

Lokalizacja – Zespół Szkono – Przedszkolny w Rydzowie

Zamawiający: Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Kosztorys	Kosztorys - Remont pomieszczeń łazienki i szatni chłopców		
Element	Roboty rozbiórkowe		
Kalkulacja własna	Demontaż armatury i ceramiki sanitarnej	kpl	1
DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	71,950
Wyliczenie ilości robót:			
		(15*2,4)+(9*2,15)+(8,30*2)	71,950000
		RAZEM:	71,950
DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	20,850
Wyliczenie ilości robót:			
		(4,30*3,10)+(1,73*2)+(2,03*2)	20,850000
		RAZEM:	20,850
KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	27,913
Wyliczenie ilości robót:			
		2*2,75	5,500000
		2,75*2,75	7,562500
		1,2*2,75*2	6,600000
		3*2,75	8,250000
		RAZEM:	27,913
DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	6,642
Wyliczenie ilości robót:			
		27,913*0,15	4,186950
		92,75*0,02	1,855000
		2*0,30	0,600000
		RAZEM:	6,642
KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	6,642
Razem Roboty rozbiórkowe:			
Element	Roboty instalacyjne		
Kalkulacja własna	Wykucie bruzd poziomych w posadzce pod prowadzenie instalacji kanalizacji	kpl	1
Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wod - kan z przerobieniem instalacji c.o w łazienkach - zmiana lokalizacji pionów	kpl	1
Kalkulacja własna	Wymiana instalacji z kuchni do łazienek - wymiana rur i armatury	kpl	1
Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej w pom. higienistki, szatni, łazienek z wymianą oświetlenia, łączników i gniazd	kpl	1
Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wentylacji - rozdzielanie kanałów wentylacyjnych do każdego z pomieszczeń	kpl	1
KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	2
KNNR 8/216/1 (2)	Umywalki, porcelanowe syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	2
KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	szt	2
KNNR 4/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	kpl	1
KNNR 4/418/5	Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500-mm, długość do 1600-mm	szt	1
Razem Roboty instalacyjne:			
Element	Roboty budowlane		
KNR 14/2010/2 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	m2	14,144
Wyliczenie ilości robót:			
		(3,15+2,05)*2,72	14,144000
		RAZEM:	14,144
KNR 909/101/1 (2)	Obudowa rur instalacyjnych z płyty GK	m2	9,888
Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*0,86	2,150000
		2,16*0,8	1,728000
		4,30*0,8	3,440000
		3,10*0,8	2,480000
		0,9*0,1	0,090000
		RAZEM:	9,888

DC 20/304/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m2	71,950
DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia ponad 8 m2	m2	20,850
KNRW 202/1108/4	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej, płytki 60x60 cm	m2	20,850
Wyliczenie ilości robót:			
		(4,30*3,10)+(1,73*2)+(2,03*2)	20,850000
		RAZEM:	20,850
TZKNBK 5/1112/42	Podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproży, nadproża - stałe (poz. 284)	szt	2
TZKNBK 4/2001/5	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej o grub. 1 cegły i więcej, zaprawa cementowa (poz 464)	m3	0,700
Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,35	0,700000
		RAZEM:	0,700
ZNPP 1/1212/2 (1)	Nadproża ceramiczne LEIER STRONG	szt	2
Kalkulacja własna	Uzupełnienie bruzd po wyburzeniu ścian	kpl	1
Kalkulacja własna	Obrobienie szpalet	kpl	2
KSNR 2/1003/4	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	5,400
Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*3	5,400000
		RAZEM:	5,400
KNR 1312/902/2	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	5,400
Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*3	5,400000
		RAZEM:	5,400
NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	33,70
KNR 202/815/2	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	33,770
Wyliczenie ilości robót:			
		(4,30*3,10)+(1,73*2)+(2,03*2)	20,850000
		(15+9+8,30)*0,4	12,920000
		RAZEM:	33,770
KNNRW 2/1405/3	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	55,610
Wyliczenie ilości robót:			
		33,770	33,770000
		8*2,73	21,840000
		RAZEM:	55,610
Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianek LTT - system HPL - kolor drzwi zielony	kpl	1
Kalkulacja własna	Montaż luster	szt	2

Razem Roboty b
Razem Kosztorys - Remont pomieszczeń łazienki i szatni chłop

Wartość kosztory

Tabela elementów scalonych

Nazwa
Kosztorys - Remont pomieszczeń łazienki i szatni chłopców
Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S
Zysk: 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)
VAT: 23,00%
Roboty rozbiórkowe
Roboty instalacyjne
Roboty budowlane