

IGM.2510.41.2026

Jasło, dnia 28.07.2026 r.

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „**Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu Gminy.**”

Treść zapytania nr 1:

Jaka jest wymagana maksymalna liczba jednostek zewnętrznych multisplit?

Treść odpowiedzi ad. 1:

Optymalnie minimalna liczba.

Treść zapytania nr 2:

Czy dopuszcza się klimatyzatory typu split?

Treść odpowiedzi ad. 2:

NIE

Treść zapytania nr 3:

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Treść odpowiedzi ad. 3:

Na zewnątrz budynku – wizja lokalna.

Treść zapytania nr 4:

Wymagany poziom głośności 45-60dB dotyczy jednostki wewnętrznej czy jednostki zewnętrznej?

Treść odpowiedzi ad. 4:

Jednostki zewnętrznej.

Treść zapytania nr 5:

Jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin czy trzeba zamontować pompki skroplin?

Treść odpowiedzi ad. 5:

W zależności od miejsca montażu klimatyzatora – wizja lokalna

Treść zapytania nr 6:

Proszę podać producenta klimatyzatorów, które spełnia wymagania Zamawiającego.

Treść odpowiedzi ad. 6:

Zamawiający nie udziela informacji.

Treść zapytania nr 7:

Proszę podać odległość rozdzielni głównej od każdego z pomieszczeń.

Treść odpowiedzi ad. 7:

Rozdzielnia do której powinny zostać podłączone klimatyzatory znajduje się na zewnątrz. W celu określenia odległości udostępniono możliwość odbycia wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 8:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów

Treść odpowiedzi ad. 8:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 9:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów

Treść odpowiedzi ad. 9:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 10:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).

Treść odpowiedzi ad. 10:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 11:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?

Treść odpowiedzi ad. 11:

TAK.

Treść zapytania nr 12:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach?

Treść odpowiedzi ad. 12:

TAK

Treść zapytania nr 13:

Czy klimatyzatory mają być ściennie?

Treść odpowiedzi ad. 13:

TAK

Treść zapytania nr 14:

Dla wymaganych wymiarów oraz wagi powinno się podać wartość maksymalną, a nie zakres.

Proszę podać prawidłowo te parametry

Treść odpowiedzi ad. 14:

Zamawiający oczekuje dostawy urządzeń o gabarytach nieprzekraczających wartości opisanych w OPZ pkt 3 poz. 16-20.

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Wojciech Piękos

Data: 2026.07.20 14:47:38 CEST