

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ CZUCHLEBY - HRUSZNIEW
NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+200

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1 NAWIERZCHNIA					
1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni o gr. 4 cm na początku i końcu robót oraz nałączeniu drogi gminnej do powiatowej Obmiar: 68,00 m ²	m ²	68,00	
				RAZEM	68,00
2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (warstwa ścieralna) o śr. grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową $200,00 \times 5,50 = 1100,00 \text{ m}^2$ włączenie do drogi gminnej - 60,00 m ² Obmiar: $1100,00 + 60,00 = 1160,00 \text{ m}^2$	m ²	1 160,00	
				RAZEM	1 160,00
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3	D-06.03.01	Profilowanie i uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym o średniej grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: $(200,00 \times 0,75) \times 2 = 300,00 \text{ m}^2$	m ²	300,00	
				RAZEM	300,00

STAROSTA
Bożena Niedziela
Bożena Niedziela