

KOSZTORYS OFERTOWY 006-58-025

CPV:

Budowa: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lubrzy
 Obiekt: Roboty remontowe
 Rodzaj robót: Naprawa elewacji szczytowej przy wieży kościoła z wymianą okien drewnianych krosnowych kościoła w Mostkach
 Lokalizacja: kościół filialny w Mostkach p.w. MB Częstochowskiej, dz. nr 351
 Inwestor:

KOSZTORYS 006-58-025

Strona 1

15-12-2022

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	45453000-7	roboty remontowe - naprawa elewacji szczytowej przy wieży kościoła z wymianą okien drewnianych krosnowych				
10	10	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² (około 10% powierzchni)	m ²	8,01		
	1	Tynk cokołu ((0,39+1,65+0,80+2,85)*1,00+(2,90+0,80+1,66+0,36)*0,40)*0,10		0,80		
	2	Tynk ścian bocznych minus okna ((0,39+1,65+0,80+2,85)*6,30+(2,90+0,80+1,66+0,36)*6,30+(2,90+0,80)*2,90-10,53)*0,10		7,21		
10	20	PKZ 1908-01-01-02-00 Uzupełnienie tynków zewn część cokołowa - warstwa uszczelniająca tynk KEIM Porosan Dichtungsschlamme	m ²	7,98		
	1	Tynk cokołu (0,39+1,65+0,80+2,85)*1,00+(2,90+0,80+1,66+0,36)*0,40		7,98		
10	30	PKZ 1908-01-01-02-00 Uzupełnienie tynków zewn część cokołowa - obrzutka tynk KEIM Porosan Trass Zementputz	m ²	7,98		
10	40	PKZ 1908-01-01-02-00 Uzupełnienie tynków zewn część cokołowa - dwie warstwy tynku renowacyjnego tynk KEIM Porosan Trass Sanierputz	m ²	7,98		
10	50	PKZ 1908-01-06-02-00 Tynk zewn na części poza cokołowej - tynk KEIM Kalkputz Grob min gr.5 mm	m ²	72,08		
	1	Tynk ścian bocznych minus okna (0,39+1,65+0,80+2,85)*6,30+(2,90+0,80+1,66+0,36)*6,30+(2,90+0,80)*2,90-10,53		72,08		
10	60	PKZ 1908-01-06-02-00 Tynk zewn na całej elewacji - tynk KEIM Universalputz 0,6mm min gr.5 mm	m ²	72,08		
10	70	PKZ 1908-01-21-21-00 Czyszczenie filarów pilastrów gzymsów i attyk	m ²	26,19		
	1	Pilastry (0,80+0,80)*6,30*2		20,16		
	2	Opaski wokół okien (1,35+2,90+3,90*2)*2*0,25		6,03		
10	80	PKZ 1909-09-02-05-01 Oczyszczenie z brudu - fryzy dekor śred złożone 35-40 cm	metr	11,41		
	1	Gzymsy (0,39+1,65+0,80+2,85)+(2,90+0,80+1,66+0,36)		11,41		
10	90	TZKBNB VIII 03-79 Tynki zewn. profili ciągnionych zwykłych z przygotowaniem zaprawy Keim NHL Kalkputz i Keim NHL Kalkputz Fein, lub Baunit bayosan FG 88 i zaprawy drobnoziarnistej BaunitBayosan FF 89 - gzyms	metr	35,51		
	1	Opaski wokół okien (1,35+2,90+3,90*2)*2		24,10		
	2	Gzymsy (0,39+1,65+0,80+2,85)+(2,90+0,80+1,66+0,36)		11,41		
10	100	KNR 401-07-01-02-00 Wykucie i oczyszczenie spion w murach z cegły ceramicznej portalu	m ²	9,36		
	1	Portal (60% powierzchni) (0,40*2+0,70)*2*5,20*0,60		9,36		
10	110	PKZ 1904-04-01-01-00 Spoinowanie murów z cegły elewacyjnej - miejsce do 1 m ²	m ²	9,36		
10	120	WKNR W401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby na elewacji	m ²	72,08		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	130	ZKNR C-2 0416-01 Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem wyrównującym chłonność np. Keim Spezial Flxativ, lub Baunit UniwersalGrund Rissfullend	m ²	72,08		
10	140	WKNR W202-15-10-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową - KEIM Soldalit (kolor wg projektu)	m ²	72,08		
10	150	WKNR W401-03-53-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² okien	m ²	10,53		
		1 Okna krosnowe 1,35*3,90*2		10,53		
10	160	KNR 202-10-05-01-00 Okna drewniane 1-ramowe krosnowe, szklone	m ²	10,53		
10	170	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,50		
10	180	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następne 5 km	m ³	1,50		
10	190	WKNR W202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wys do 8 m	m ²	82,61		
		2 Tynk ścian bocznych (0,39+1,65+0,80+2,85)*6,30+(2,90+0,80+1,66+0,36)*6, 30+(2,90+0,80)*2,90		82,61		

OGÓŁEM KOSZTORYS 006-58-025