



SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż, kontenera biurowego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego wraz z transportem na działkę Wydziału Dróg Powiatowych - Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagoścień, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rozładunkiem i montażem na przygotowanym przez Zamawiającego fundamencie lub płycie.

1. Cel zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowego do celów stworzenia zapasowego, mobilnego stanowiska biurowego, umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy i działań w warunkach polowych. Kontener biurowy ma zapewniać podstawowe możliwości pracy w warunkach polowych z możliwością przemieszczenia w całości w dowolne miejsce. Dodatkowo w razie potrzeby umożliwi magazynowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej, w posiadaniu wydziału.

2. Wymagania funkcjonalne:

Dostawa i montaż kontenera biurowego konstrukcji samonośnej wykonanego na bazie profili stalowych, o powierzchni min. 15 m², wysokość pomieszczeń min. 2,5 m z wykończeniem wewnętrznym zapewniającym przystosowanie do pracy biurowej, oświetleniem, klimatyzatorem, czujnikiem dymu, oknem oraz drzwiami zewnętrznymi. Wyposażonego w niezbędne wewnętrzne instalacje elektryczne i wentylacyjne.

3. Wymagania techniczne:

1. Stabilna konstrukcja oparta na ramie samonośnej zabezpieczonej antykorozyjnie z możliwością łączenia z innymi kontenerami.
2. Wymiary zewnętrzne około : długość 6 000 mm × szerokość 2 400 mm × wysokość 2800 mm.
3. Wysokość w świetle około: 2 500 mm.
4. Wykonanie ścian i sufitu z twardej płyty warstwowej termoizolacyjnej wielkoformatowej obustronnie blaszanej o grubości około 0.5 mm oraz twardej pianki poliuretanowej minimum 50 mm.
5. Podłoga wytrzymała łatwa do utrzymania w czystości zapewniająca komfortowe i bezpieczne warunki pracy.
6. Wyposażenie: drzwi zewnętrzne 1 szt. z metalu z zamkiem zapewniającym bezpieczny dostęp, wymiary około 850 mm × 1 900 mm.
7. Okno 1 szt., otwierano-uchylne ok. 2000 mm x 1200 mm z roletą.
8. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, 400/230V, 50Hz. Główna skrzynka elektryczna, zamontowana wewnątrz z automatycznymi bezpiecznikami. Wejście podłączeniowe zasilania zewnętrzne, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi 400V/32A z możliwością podłączania dodatkowego modułu.
9. Oświetlenie sufitowe, włączniki światła minimum 1 szt.



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

10. Puszki z podwójnymi gniazdami elektrycznymi wtykowymi rozlokowanymi w narożach ramy, oraz w połowie ściany minimum 6 szt.
11. Grzejnik elektryczny 1 szt. o mocy minimum 2kW z termostatem lub 1szt. klimatyzator o wydajności chłodzenia / ogrzewania minimum 3,5 kW.
12. Kolorystyka zewnętrzna - elewacja z blachy – kolor jasny.

4. Dokumentacja i certyfikacja:

1. Kompletna dokumentacja użytkowa i techniczna.
2. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa (CE, ISO 9001 itp.).

5. Gwarancja, serwis, wsparcie:

gwarancja: min. 12 miesięcy,

6. Warunki dostawy i instalacji:

Miejsce dostawy: Wydział Dróg Powiatowych - Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec

Czas realizacji: **50** dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2025 r.

Dostawa i ustawienie we wskazanym przygotowanym miejscu.

7. Wizualizacja/zdjęcia poglądowe:



8. Wypożyczenie dodatkowe:

Klimatyzator – zestaw – zakup, dostawa i montaż jednostki:

Parametry techniczne minimalne: Wydajność chłodnicza - 3,5 kW,

Dokumentację sporządził: Tomasz Susoł