

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wiśniew
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582629
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Siedlecka 13
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wiśniew
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 08-112
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 256417313
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@wisniew.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wisniew.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00179143
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-04-17

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupiny

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: I. Przedmiot zamówienia dla miejscowości Łupiny określa następująca dokumentacja:

a/ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wykonany przez PRACOWNIĘ PRJ|OJEKTOWĄ EKO-SANEL, TOM NR 1;

b/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI wykonany przez PRACOWNIĘ PRJ|OJEKTOWĄ EKO-SANEL, TOM NR 2;

c/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAŁĄCZNIKI, TOM NR 3/1, TOM 3/2, wraz z informacją BIOZ;

d/ PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI wykonany przez PRACOWNIĘ PRJ|OJEKTOWĄ EKO-SANEL, TOM NR 4;

e/ DOKUMENTACJA TECHNICZNA – Projekt wykonawczy szafy sterowniczej przepompowni ścieków dla pompowni P1 i P5; wykonany przez PRACOWNIĘ PRJ|OJEKTOWĄ EKO-SANEL;

f/ DOKUMENTACJA TECHNICZNA – Projekt wykonawczy szafy sterowniczej przepompowni ścieków dla pompowni P2, P3, P4, P6 i P7; wykonany przez PRACOWNIĘ PRJ|OJEKTOWĄ EKO-SANEL;

g/ DECYZJA NR 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 stycznia 2023 (A.6220.15.2022.ML);

h/ OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kaczory, Łupiny Śmiary, gm. Wiśniew wykonana przez Dariusza Kisieleńskiego - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, w grudniu 2022 roku;

i/ OPRACOWANIE BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZMI. PAS DROGOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3654W wykonane przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ EKO-SANEL;

j/ DECYZJA ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH nr. D.6853.1.95.2021 z 16 marca 2022 roku z załącznikami mapowymi;

k/ WARUNKI TECHNICZNE Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Wiśniewie z 16 listopada 2022 roku GSK.WA.112.22.GP;

l/ PROTOKÓŁ z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach z 4 stycznia 2023 roku;

l/ Zgoda Gminy Wiśniew na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z 25 listopada 2022 roku RIG.7230.1.17.2022.JU;
m/ DECYZJA NR 39/2022 na lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z 25 listopada 2022 roku RIG.7230.39.2022.JU;
n/ Decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 11 kwietnia 2023 roku;
o/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI wykonana przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ EKO-SANEL;
p/ pomocniczo dołączono Przedmiar/obmiar robót i Zestawienie podstawowych materiałów. (...)

III. Ogólny opis prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1/ Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 2 087 m. Szacowana długość sieci kanalizacji ciśnieniowej 2 462 m. Szacowana długość przyłączy kanalizacyjnych 545 m. Łączna szacowana długość sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych 5 094 m.
- 2/ Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona i uzgodni projekty organizacji ruchu dla dróg gminnych i powiatowych. Koszt czasowego zajęcia dróg obciążą Wykonawcę.
- 3/ Wypełnienie wymogów decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla obszaru realizacji. Z powyższego wyłącza się zapewnienie obsługi i dokumentację w miejscowości Wiśniew-Kolonia.
- 4/ Wykonanie wykopów;
- 5/ Odwodnienie wykopów;
- 6/ Wykonanie podsypek i obsypki na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej z odpowiednim zagęszczeniem;
- 7/ Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury oraz osprzętu.
- 8/ Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach (pompownie P1, P2, P3, P4).
- 9/ Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy.
- 10/ Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
- 11/ Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym: odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, kamerowania itp.
- 12/ U uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej.
- 13/ Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym.
- 14/ Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-04-28 09:30

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny. Postępowanie prowadzone jest poza ustawą Prawo zamówień publicznych. Pełna treść ogłoszenia oraz dokumentacja postępowania znajduje się na stronie BIP gminy Wiśniew (zakładka "co robimy" / "zamówienia sektorowe") po linkiem:

<https://samorząd.gov.pl/web/gmina-wisniew/zamowienia-sektorowe>