

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : **Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie**

Adres : Dziembowio działka nr 197/2

Roboty budowlane

Inwestor : **Miasto i Gmina Kaczory**

Adres : ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Opracował : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 11.02.2025

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie
Adres : Dziembowio działka nr 197/2

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
I Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie	
I.A	Roboty rozbiórkowe
I.B	Trejaż na tarasie
I.C	Zadaszenie nad tarasem
I.D	Sala odnowienie podłogi
I.E	Malowanie ścian i sufitu
I.F	Naprawa schodów zewnętrznych wymiana płytek

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie
Adres : Dziembowio działka nr 197/2

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie		
I.A	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 221-0602-08-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupy drewniane pergoli i trejaży, wkopywane w ziemię, wykonane : z krawędziaków przyjęto tylko rozbiórkę słupów do rg 0,20 $0.1 * 0.1 * 2.0 * 4 * 7 =$ Razem =	0,560 <u>0,560</u> 0,560	m3 m3
2	KNR 221-0603-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepty z krawędziaków przyjęto tylko rozbiórkę oczepów do rg 0,20 $0.1 * 0.08 * 0.6 * 13 * 6 =$ Razem =	0,374 <u>0,374</u> 0,374	m3 m3
3	KNR 221-0603-04-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - poprzeczki pergoli przyjęto tylko rozbiórkę podłużne do rg 0,20 $0.12 * 0.05 * 2 * (5.6 + 10.0) =$ Razem =	0,187 <u>0,187</u> 0,187	m m
4	Analiza ind. Rozebranie donic i ławek przy trejażu $0.9 =$ Razem =	0,900 <u>0,900</u> 0,900	m3 m3
5	Analiza ind. Utylizacja drewna z trajażu $0.56 + 0.374 + 0.9 + 0.5 =$ Razem =	2,334 <u>2,334</u> 2,334	kpl kpl
I.B	Trejaż na tarasie		
6	KNR 221-0602-08-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupy drewniane pergoli i trejaży, wkopywane w ziemię, wykonane : z krawędziaków $0.1 * 0.1 * 2.0 * 4 * 7 =$ Razem =	0,560 <u>0,560</u> 0,560	m3 m3
7	KNR 221-0603-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - oczepty z krawędziaków $0.1 * 0.08 * 0.6 * 13 * 6 =$ Razem =	0,374 <u>0,374</u> 0,374	m3 m3
8	KNR 221-0603-04-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje wieńczące pergoli i trejaży - poprzeczki pergoli $0.12 * 0.05 * 2 * (5.6 + 10.0) =$ Razem =	0,187 <u>0,187</u> 0,187	m m
9	KNR 221-0608-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Spoinowanie ścian $3.25 * 7 * 2 * 0.35 =$ Razem =	15,925 <u>15,925</u> 15,925	m2 m2
10	KNR 221-0606-08-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładzina drewniana ławki na murku $3.25 * 7 * 0.35 =$ Razem =	7,963 <u>7,963</u> 7,963	m2 m2

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie
I.B. Trejaż na tarasie

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 221-0606-03-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ściany donic prostokątne z : cegły budowlanej 0.6 * 0.6 * 0.4 * 7 = 1,008 Razem = 1,008	1,008	m3
I.C	Zadaszenie nad tarasem		
12	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Fundamenty pod słupy zadzszenia , wykonane : z betonu żwirowego 0.4 * 0.4 * 0.6 * 5 = 0,480 Razem = 0,480	0,480	m3
13	KNR 202-1220-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Konstrukcje stalowe daszków, z osadzeniem ocynkowane pomalowanie proszkowo - jednospadowe 6.0 * 12.0 = 72,000 Razem = 72,000	72,000	m2
14	Kalkulacja ind. Dostawa materiałów i montaż Poliwęglan Komorowy bezbarwny 10mm + rynna z plachy powlekanej i rur spustowych	72,000	m2
I.D	Sala odnowienie podłogi		
15	KNR 202-1111-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym 9.85 * 22.0 = 216,700 3.52 * 9.85 = 34,672 Razem = 251,372	251,372	m2
I.E	Malowanie ścian i sufitu		
16	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit: 3.52 * 9.85 + 9.85 * 22.0 = 251,372 3.68 * 7.9 = 29,072 ściany na sali: (3.52 * 2 + 9.85) * 1.76 + (22.0 * 2 + 9.85) * 1.76 = 124,502 (3.66 * 2 + 7.9 * 2) * 1.75 = 40,460 Razem = 445,406	445,406	m2
17	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" sufit: 3.52 * 9.85 + 9.85 * 22.0 = 251,372 3.68 * 7.9 = 29,072 ściany na sali: (3.52 * 2 + 9.85) * 1.76 + (22.0 * 2 + 9.85) * 1.76 = 124,502 (3.66 * 2 + 7.9 * 2) * 1.75 = 40,460 Razem = 445,406	445,406	m2
18	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach sufit: 3.52 * 9.85 + 9.85 * 22.0 = 251,372 3.68 * 7.9 = 29,072 Razem = 280,444	280,444	m2
19	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach ściany na sali: (3.52 * 2 + 9.85) * 1.76 + (22.0 * 2 + 9.85) * 1.76 = 124,502 (3.66 * 2 + 7.9 * 2) * 1.75 = 40,460 Razem = 164,962	164,962	m2

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembowie
I.F. Naprawa schodów zewnętrznych wymiana płytek

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I.F	Naprawa schodów zewnętrznych wymiana płytek		
20	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej wejście główne: $0.6 * 12 =$ 7,200 schody boczne: $0.45 * 1.2 * 5 =$ 2,700 Razem = 9,900	9,900	m2
21	KNR 401-0811-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana posadzki, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, z płytek gres antypoślizgowy mrozodporny nawiązując do istniejących wejście główne: $0.6 * 12 =$ 7,200 Razem = 7,200	7,200	m2
22	KNR 202-1121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą kombinowaną schody boczne: $0.45 * 1.2 * 5 =$ 2,700 boki: $1.2 * 0.75 * 0.5 * 2 =$ 0,900 Razem = 3,600	3,600	m2
23	KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wymiar płytek: 30 x 30 cm	3,600	m2
24	KNR 202-1214-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Poręcze do schodów stalowych, z przyspawaniem i ocynkowana pomalowaniem farbą proszkowo	1,500	m

--- Koniec wydruku ---