
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Liceum Ogólnokształcące
ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 6, 06-200 Maków Maz.
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 06-200 Maków Maz.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 roboty przygotowawcze						
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umo- cowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	1825.67		
2	KNR 3 0503- d.1 03 analogia	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową	m ²	1360.98		
3	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	13.44		
4	KNR 0-23 2612- d.1 08 analogia	Przymocowanie kątowników aluminiowych 15x15 na zakończeniu obróbki z papy termozgrzewalnej	m	33.6		
5	KNR 2-02 0406- d.1 07	Montaż kołków drewnianych 0,1x0,09x0,45 m dla mo- cowania obróbek	m ³ drew.	1.85		
6	KNR 2 0602- d.1 05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineral- nej twardej gr. 8 cm(5+3 cm) Izoldach na kołki	m ²	1360.98		
7	KNR 0-23 2613- d.1 05 analogia	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz- ników metalowych do stropu z betonu	szt	5661.66		
8	KNR-W 4-01 d.1 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	50		
9	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	126.8		
10	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, koł- nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uży- tku	m ²	251.00		
11	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla- chy stalowej ocynkowanej	m ²	251		
12	KNR-W 2-02 d.1 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg głęb. o śr. 150 mm	m	164.5		
13	KNR 4-01 0348- d.1 02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zapra- wie cementowo-wapiennej- rozbiórka luxferów	m ²	70.32		
14	KNR 4-01 0304- d.1 02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	35.16		
15	KNR 4-01 0711- d.1 03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i stup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	70.32		
16	KNR 2-02 1503- d.1 03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	70.32		
17	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	1472.1		
18	KNR 0-23 2611- d.1 04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m ²	1472.1		
19	KNR 0-23 2611- d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją AT- LAS UNI-GRUNT	m ²	1472.1		
20	KNR 0-23 2614- d.1 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sy- stem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian	m ²	1292.66		
21	KNR 0-23 2614- d.1 03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian - cokół	m ²	179.44		
22	KNR 0-23 2614- d.1 05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami sty- ropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. za- praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy- prawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	105.18		
23	KNR 0-23 2612- d.1 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - na poziomie parteru	m ²	775.2		
24	KNR 0-23 2614- d.1 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypuk- łych kątownikiem metalowym	m	781.2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR 0-23 2614- d.1 11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	358.96		
26	KNR 4-04 0508- d.1 01 analogia	Rozębranie pokrycia osłony ścian z płyt azbestowo-ce- mentowych płaskich nadających się do użytku + STYLUZACJA AZBESTU	m ²	256.34		
27	KNR 4-01 0347- d.1 09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m ²	256.34		
28	KNR 4-01 0725- d.1 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	256.34		
29	KNR 0-23 2611- d.1 04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER	m ²	48.8		
30	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	48.8		
31	KNR 0-23 2611- d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją AT- LAS UNI-GRUNT	m ²	48.8		
32	KNR 0-23 2614- d.1 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sy- stem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - podcień	m ²	48.8		
33	KNR 0-23 2614- d.1 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypuk- łych kątownikiem metalowym	m	21		
34	KNR 0-23 2611- d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją AT- LAS UNI-GRUNT	m ²	16.8		
35	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	16.8		
36	KNR 0-23 2614- d.1 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - sy- stem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - podcień	m ²	16.8		
37	KNR 0-23 2614- d.1 10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypuk- łych kątownikiem metalowym	m	42		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 Roboty elektryczne						
38	KNR 4-03 0701- d.207	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej mocowanych przez przykręcenie przy użyciu wiertarki elektrycznej	szt.	16		
39	KNR 4-03 0708- d.203	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	140		
40	KNR 4-03 0708- d.201	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	295		
41	KNR 4-03 0704- d.206	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym	m	24		
42	KNR 4-01 0103- d.202	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m ² i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	18		
43	KNR 4-01 0105- d.201	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³	18		
44	KNR 2-02 1604- d.201	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	1472.1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: