

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1009-05	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone antywłamaniowe z szybą P4 sosna lamelowa lita, kolor RAL 1013 o powierzchni do 1,0m2 0,375*4+0,385*1	m ² m ²	 1,885	
				RAZEM	1,885
2	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone antywłamaniowe z szybą P4, sosna lamelowa lita, kolor RAL 1013 o powierzchni do 2.0 m2 1,71*4	m ² m ²	 6,840	
				RAZEM	6,840
3	KNR-W 2-02 1009-07	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone antywłamaniowe z szybą P4, sosna lamelowa lita, kolor RAL 1013 o powierzchni ponad 2.0 m2 2,223*2+2,34*3+2,49*1	m ² m ²	 13,956	
				RAZEM	13,956
4	KNR-W 2-02 1009-07	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone, sosna lemlowa lita, RAL 1013 o powierzchni ponad 2.0 m2 2,11*2	m ² m ²	 4,220	
				RAZEM	4,220
5	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne wykończone fabrycznie antywłamaniowe drewniane pełne jak na rysunku o powierzchni do 1.5 m2, kolor RAL 1013 2,61	m ² m ²	 2,610	
				RAZEM	2,610
6	KNR-W 2-02 1037-02	Parapety - podokienniki drewniane fabrycznie wykończone wewnętrzne, kolor RAL 1013 (1,17*1+1,22*3+1,31*1+0,9*4+1,25*2+1,27*1+1,0*5)*0,5	m ² m ²	 9,255	
				RAZEM	9,255
7	KNR 19-01 0810-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.25 cm, wraz z wykonaniem naroża tynku w futrynę ((1,17+1,90*2)+(0,90+1,90*2)*2+(1,17+1,90*2)*2+(1,22+1,92*2)*3+(1,31+1,90*2)*1+(1,25*1,69*2)*2+(1,36+2,0*2))*0,3	m ² m ²	 17,523	
				RAZEM	17,523
8	KNR 19-01 0810-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer.40 cm wraz z wykonaniem naroży i złącza tynku z futryną poz.7	m ² m ²	 17,523	
				RAZEM	17,523
9	KNR 19-01 0538-06	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowo - tytanowej poz.6	m ² m ²	 9,255	
				RAZEM	9,255
10	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi + zagruntowanie ościeży zew. i wew. (łącznie z narożami) poz.7*2	m m	 35,046	
				RAZEM	35,046
11	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek parapetów zewnętrznych, okapników z blachy ocynkowanej, nie nadającej się do użytku poz.6	m ² m ²	 9,255	
				RAZEM	9,255
12	KNR-W 4-01 0443-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 ze ścian murowanych wraz z wyniesiem i złożeniem we wskazanym miejscu ((1,17*2+1,90*2)+(0,90*2+1,90*2)*2+(1,17*2+1,90*2)*2+(1,22*2+1,92*2)*3+(1,31*2+1,90*2)*1+(1,25*2*1,69*2)*2+(1,36+2,0*2))*0,3	m ² m ²	 23,142	
				RAZEM	23,142
13	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wykucie z muru parapetów latrykowych - podokienników o szerokości ponad 48cm poz.6	m m	 9,255	
				RAZEM	9,255
14	KNR 19-01 0702-03	Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm poz.7	m m	 17,523	
				RAZEM	17,523