
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi w prawym skrzydle budynku SPW
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2024

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi PCV, przeszklone/panel pełny. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. $0.90 \times 2.10 + 0.80 \times 2.10 + 0.80 \times 1.96 + 0.90 \times 2.00$	m ² m ²	 6.938	
				RAZEM	6.938
2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm $(0.90 + 2.10 + 0.80 + 2.10 + 0.80 + 1.96 + 0.90 + 2.00) \times 2$	m m	 23.120	
				RAZEM	23.120
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(0.90 + 2.10 + 0.80 + 2.10 + 0.80 + 1.96 + 0.90 + 2.00) \times 2 \times 2.50$	m ² m ²	 57.800	
				RAZEM	57.800
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(0.90 + 2.10 + 0.80 + 2.10 + 0.80 + 1.96 + 0.90 + 2.00) \times 2 \times 2.50$	m ² m ²	 57.800	
				RAZEM	57.800
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $(12.91 \times 1.52 + 4.15 \times 2.90 + 2.50 \times 1.58) + (5.60 \times 4.00 \times 2)$	m ² m ²	 80.408	
				RAZEM	80.408
6	KNR-W 5-08 0406-02 analogia	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy zamek magnetyczny z klawiaturą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-08 0214-04 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-10 mm ²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.94×0.05	m ³ m ³	 0.347	
				RAZEM	0.347
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 0.347	m ³ m ³	 0.347	
				RAZEM	0.347
10	KNR 4-01 0919-23	Montaż samozamykaczy 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000