nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

PROSTA PROJEKT

Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

rodzaj dokumentacji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej.
TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

adres i kategoria obiektu:	**adres:** ul. Zamkowa, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie **kategoria obiektu budowlanego:** IV, XXV
jednostka i obręb ewidencyjny, nr działek:	**jednostka ewid.:** 260704_4 Ćmielów - miasto Obręb 0001 Ćmielów **działki nr:** wg Tomu I str. 2-3 Projektu Zagospodarowania Terenu
nazwa i adres Inwestora:	**Powiat Ostrowiecki– Zarząd Powiatu** **ul. Iłżecka 37** **27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Załącznik nr 1 do decyzji, zgłoszenia, pisma
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
z dnia decyzji
znak AB.6740.69.2023.AK
z dnia 03.08.2023

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa
Łukasz Smyła

Układ dokumentacji:

TOM I	**Projekt zagospodarowania terenu**
TOM II	Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa
TOM III	Projekt architektoniczno-budowlany– branża sanitarna, kanalizacja deszczowa
~~TOM IV~~	~~Projekt architektoniczno-budowlany– branża elektroenergetyczna , oświetlenie uliczne~~
TOM IV	Projekt architektoniczno-budowlany– branża mostowa
TOM V	Projekt architektoniczno-budowlany – branża gazowa
~~TOM VII~~	~~Projekt architektoniczno-budowlany – branża konstrukcyjna~~

Zespół projektowy:

l.p.	branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	data	podpis
1	drogowa	projektował	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11	03.2023	
2	drogowa	projektował	mgr inż. Łukasz Kwaśniak	SWK/0147/POOD/12	03.2023	
3	drogowa	sprawdził	mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18	03.2023	
4	sanitarna	projektował	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 gaz	03.2023	
5	sanitarna	sprawdził	mgr inż. Mikołaj Gacia	SWK/0167/POOS/09 gaz	03.2023	
6	konstrukcyjna	projektował	mgr inż. Agnieszka Stępień	SWK/0042/PWBK/16	03.2023	
7	konstrukcyjna	sprawdził	mgr inż. Łukasz Nowak	SWK/0112/PWOK/04	03.2023	
7	sanitarna	projektował	mgr inż. Wojciech Korona	SWK/0176/POOS/12	03.2023	
8	sanitarna	sprawdził	mgr inż. Aneta Kowalik	SWK/0086/POOS/14	03.2023	
9	mostowa	projektował	mgr inż. Mariusz Szczepanik	KL-38/2002	03.2023	
10	mostowa	sprawdził	dr inż. Mateusz Stańczyk	SWK/0194/PBM/19	03.2023	
11	elektryczna	projektował	mgr inż. Jarosław Piasecki	KL-127/90	03.2023	
12	elektryczna	sprawdził	mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88	03.2023	
13	drogowa	opracował	mgr inż. Roksana Nowak	-	03.2023	

Linie rozgraniczające teren, wyznaczające pas drogowy drogi powiatowej nr 0692T, obejmują nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

(Działki objęte w całości pod pas drogowy 0692T podano pogrubioną czcionką. Przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie pogrubioną czcionką podano nr działki, która po podziale przejdzie pod pas drogowy drogi powiatowej nr 0692T)

Obręb 0001 Ćmielów:

1249/2 (**1249/6**, 1249/7),
1241 (**1241/2**, 1241/1),
1240 (**1240/2**, 1240/1),
1235 (**1235/2**, 1235/1),
1234 (**1234/2**, 1234/1),
1233 (**1233/2**, 1233/1),
1232 (**1232/2**, 1232/1),
1231 (**1231/2**, 1231/1),
1230 (**1230/2**, 1230/1),
1229 (**1229/2**, 1229/1),
1228 (**1228/2**, 1228/1),
1227 (**1227/2**, 1227/1),
207 (**207/2, 207/3**, 207/1),
256 (**256/2**, 256/1),
984 (**984/2**, 984/1),
985/1 (**985/4**, 985/3),
986 (**986/2**, 986/1),
987 (**987/2**, 987/1),
989 (**989/2**, 989/1),
990 (**990/2**, 990/1),
991 (**991/2**, 991/1),
992 (**992/2**, 992/1),
993 (**993/2**, 993/1),
994 (**994/2**, 994/1),
995 (**995/2**, 995/1),
254 (**254/1, 254/2,** 254/3),
1002

Obszar poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na którym będą realizowane (w nawiasie podano nr działki po podziale):

Przebudowa i budowa zjazdów:

Obręb 0001 Ćmielów:

1249/2 (1249/7),
1003,
1006/1,
1246/1,
1242/1,
1243,
1241 (1241/1),
992 (992/1),
1240 (1240/1),
991 (991/1),
1234 (1234/1),
1233 (1233/1),
1232 (1232/1),
987 (987/1),
1231 (1231/1),
1230 (1230/1),
986 (986/1),
1229 (1229/1),
985/1 (985/3),
1228 (1228/1),
1227 (1227/1),
207 (207/1),
256 (256/1),

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

Obręb 0001 Ćmielów:

1006/1,
1249/1,
999/1,
1233 (1233/1),
1229 (1229/1),
1227 (1227/1),
207 (207/1),

Przebudowa urządzeń wodnych:

Obręb 0001 Ćmielów:

256 (256/1),

Linia terenu nieodpłatnego zajęcia zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

STAROSTA
OSTROWIECKI

Obręb 0001 Ćmielów:

1226,
287/1,
287/2,
254 (**254/1**)

SPIS TREŚCI

STAROSTA OSTROWIECKI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 6
2. LOKALIZACJA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 7
   2.1 Lokalizacja 7
   2.2 Przedmiot i zakres opracowania 7
3. STAN ISTNIEJĄCY 7
   3.1 Charakterystyka terenu 7
   3.2 Urządzenia nad i podziemne 8
   3.3 Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne 8
4. STAN PROJEKTOWANY 9
   4.1 Projektowane rozwiązania 9
   Podstawowe parametry DP 0692T 9
   4.2 Droga w planie i profilu 9
   4.3 Skrzyżowania z drogami 10
   4.4 Chodniki i ścieżki rowerowe 10
   4.5 Odwodnienie 10
   4.6 Rozbiórki 10
   4.7 Obiekt mostowy 10
   4.8 Przepust pod drogą powiatową w km 0+631,14 12
   4.9 Kanalizacja deszczowa 12
   4.10 Oświetlenie uliczne 13
   4.11 Kanał technologiczny 13
   4.12 Sieć gazowa 14
   4.13 Zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych: 14
   4.14 Organizacja ruchu 14
5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 14
6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 15
7. Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych 17
8. Opis warunków wynikający z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej 17
9. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 17
10. Wycinka drzew i krzewów 18
11. Spis załączników tekstowych 18
    11.1 Oświadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzającego 19

11.2 Uprawnienia budowlane projektanta i projektanta sprawdzającego do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 20

11.3 Zaświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 44

STAROSTA OSTROWIECKI

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja, skala 1:10000

Rys. PZT-2 Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500

A. CZĘŚĆ OPISOWA

STAROSTA OSTROWIECKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest umowa nr Or.I.032.160.2021 zawarta w dniu 24.06.2021r. pomiędzy Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Iłżeckiej 37a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Materiały wyjściowe:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiałach przetargowych,
- wizja w terenie,
- normy i uzgodnienia,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r. z późniejszymi zmianami),
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021 poz.2351),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 212 poz. 463 z późniejszymi zmianami).

2. LOKALIZACJA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

STAROSTA OSTROWIECKI

2.1 Lokalizacja

Teren przeznaczony pod Inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Ćmielów ul. Zamkowa, w gminie Ćmielów, w powiecie ostrowieckim, w województwie Świętokrzyskim i obejmuje drogę powiatową nr 0692T.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+658 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego, rozbiórką istniejącego mostu i budowę nowego w km 0+477,57 oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość odcinka wynosi około 500m.

W zakres inwestycji wchodzi ponadto:

- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu mostowego w km 0+477,57;
- rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu mostowego w km 0+634,00;
- budowę i przebudowę rowów przydrożnych;
- budowę i przebudowę chodników;
- budowę i przebudowę zjazdów;
- budowę przepustu pod zjazdem;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- budowę wpustów z przykanalikami;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- budowę kanału technologicznego;
- przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w przypadku kolizji;
- wycinkę drzew i krzewów;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma na celu:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego;
- zwiększenie komfortu jazdy;
- poprawienie systemu odwodnienia drogi;
- dostosowanie nośności do wymagań obowiązujących przepisów.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Charakterystyka terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ćmielów ul. Zamkowa, gminie Ćmielów, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim i obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 0692T. Na

przedmiotowym odcinku droga przebiega wzdłuż terenu zabudowanego (zabudowa jednorodzinna) oraz wzdłuż działek oznaczonych według rejestru gruntów jako pastwiska i łąki.

STAROSTA OSTROWIECKI

Droga powiatowa nr 0692T na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnię o szerokości około 5,0m o nawierzchni asfaltowej, lewostronny chodnik o zmiennej szerokości od 1,5 do 2m usytuowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni, istniejące pobocze prawostronne o zmiennej szerokości, rów drogowy po stronie prawej. W ciągu powiatowej nr 0692T na odcinku objętym opracowaniem od km 0+158 do km 0+658 zlokalizowane są dwa obiekty mostowe: istniejący most żelbetowy nad rzeką Dopływ z Bodzechowa w km około 0+477 oraz obiekt mostowy o numerze inwentarzowym 01028426 w km około 0+631.

Omawiany teren lokalizacji przedsięwzięcia jest położony poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży lub jezior. Brak tu również obszarów uzdrowiskowych i uzdrowisk. Na omawianym terenie nie występują tereny leśne. Projektowana inwestycja przylega do terenu kolejowego działka nr 756.

W stanie istniejącym droga posiada częściowe oświetlenie uliczne, a oprawy oświetlenia umieszczone są na istniejących słupach energetycznych. W stanie istniejącym nie występuje kanalizacja deszczowa.

Na obszarze planowanej inwestycji w stanie istniejącym występuje oznakowanie poziome i pionowe.

3.2 Urządzenia nad i podziemne

W pasie drogowym projektowanej drogi powiatowej zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna;
- sieć teletechniczna napowietrzna i podziemna;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa.

3.3 Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne

Do celów projektowych wykonano dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po rozpoznaniu warunków geotechnicznych oraz charakteru inwestycji, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obiekt drogowy, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdzie określono proste warunki gruntowe. Ze względu na wysadzinowość stwierdzone grunty zaliczono do bardzo wysadzinowych, warunki wodne określono jako dobre, a występujące grunty zaliczono do grupy nośności podłoża nawierzchni „G4". Niniejsze opracowanie zakłada konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej dla kategorii natężenia ruchu KR3. Konstrukcję nawierzchni jezdni dobrano na podstawie „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", GDDKiA 2014.

Obiekt mostowy, przepust pod drogą powiatową, kanalizację deszczową oraz przebudowywany gazociąg, zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. STAN PROJEKTOWANY

STAROSTA
OSTROWIECKI

4.1 Projektowane rozwiązania

Podstawowe parametry DP 0692T

- Kategoria drogi – powiatowa
- Klasa drogi – Z „zbiorcza"
- Kategoria ruchu – KR3,
- Prędkość projektowa – 50km/h,
- Przekrój poprzeczny - 1 x 2,
- szerokość jezdni - 6,0 m,
- szerokość pasa ruchu - 3,0 m,
- szerokość pobocza –1,0 m (w miejscach występowania barier drogowych szerokość wynosi 1,8m),
- szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni - 2,0 m,
- pochylenie poprzeczne o przekroju daszkowym - 2,0%,
- szerokość jezdni zjazdów indywidualnych w zakresie - 3,0 - 6,0 m,
- szerokość pobocza zjazdu indywidualnego - 0,75m,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów indywidualnych i drogi skos 1,5mx1,5 lub promień R = 3,0m - 5,0 m,
- szerokość jezdni zjazdów publicznych w zakresie - 4,0 -6,0 m,
- szerokość pobocza zjazdu publicznego - 0,75m,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu publicznego i drogi - R = 5,0m,
- pochylenie skarp - 1:1,5.

Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 0692T (ul. Zamkowa), od km 0+158 (na połączeniu działki drogowej z kolejową) do km 0+658 (wraz z dowiązaniem do istniejącego przekroju drogi powiatowej).

Zaprojektowano rozbudowę drogi powiatowej przekroju jezdni szerokości 6,0m o nawierzchni asfaltowej, lewostronnym chodnikiem szerokości 2m (na końcu opracowania przed projektowanym przepustem chodnik zaprojektowano jako prawostronny, który w dalszym przebiegu łączy się z istniejącym chodnikiem) oraz pobocza utwardzone o szerokości 1,0m (w miejscach występowania barier drogowych szerokość wynosi 1,8m). Odwodnienie prowadzone jest częściowo projektowaną kanalizacją a częściowo poprzez projektowany rów drogowy znajdujący się po prawej stronie od km około 0+417,30 do wylotu do rzeki Dopływ z Bodzechowa oraz od rzeki do km około 0+620. W ramach projektu przewiduje się również budowę kanału technologicznego, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę gazociągu.

4.2 Droga w planie i profilu

Początek odcinka drogi powiatowej nr 0692T (ul. Zamkowa), znajduje się w km 0+158 na połączeniu działki drogowej z kolejową, a kończy się w km 0+658 (wraz z dowiązaniem do istniejącego przekroju drogi powiatowej). Projektowana droga składa się z odcinków prostych i łuków w planie o promieniach R1=220m, R2=400 i R3=800.

Droga skomunikowana jest z terenem przyległym poprzez zjazdy indywidualne i publiczne. Projektowane chodniki usytuowane są bezpośrednio przy jezdni drogi, a ich szerokość wynosi 2,0m.

STAROSTA OSTROWIECKI

Projektowana niweleta drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowa, została dostosowana na początku i końcu do istniejącego profilu. Na pozostałym odcinku, została ona skorygowana tak aby zapewnić jej prawidłowe parametry spadków, promieni krzywych, odwodnienia, widoczności na zatrzymanie oraz połączenia z terenem przyległym. Pochylenie podłużne na odcinku wynoszą od 0,502% do 2,965%. Pomiędzy odcinkami o stałych spadkach, zastosowano krzywe wypukłe o promieniach R=4000m, R=1500m i krzywe wklęsłe o promieniach R=1000m, R=2000m, R=3200m, R=4700m.

4.3 Skrzyżowania z drogami

Rozbudowywana droga powiatowa nr 0692T (ul. Zamkowa) na przedmiotowym odcinku nie krzyżuje się z innymi drogami publicznymi. Obsługa przyległego terenu odbywa się za pomocą zjazdów publicznych oraz indywidualnych.

4.4 Chodniki i ścieżki rowerowe

W zakresie inwestycji nie przewiduje się zaprojektowania ścieżek rowerowych. Projektowane chodniki usytuowane są bezpośrednio przy jezdni drogi, a ich szerokość wynosi 2,0m (do szerokości chodnika nie wlicza się krawężników i obrzeży).

4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi prowadzone jest poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne z odprowadzeniem wód opadowo-roztopowych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej lub wpustów z przykanalikami z wylotem do rowów drogowych. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej włączony będzie do przebudowywanego rowu drogowego, skąd wody będą odprowadzane do istniejącego cieku (rzeka Dopływ z Bodzechowa).

4.6 Rozbiórki

W ramach planowanej inwestycji zostaną rozebrane istniejące elementy drogi takie jak jezdnia drogi powiatowej, chodnik, zjazdy, przepusty pod zjazdami. W ramach inwestycji zostanie rozebrany istniejący obiekt mostowy nad rzeką dopływ z Bodzechowa w km około 0+477 oraz obiekt mostowy o numerze inwentarzowym 01028426 w km około 0+631. W ramach inwestycji nie planuje się rozbiórki obiektów kubaturowych.

4.7 Obiekt mostowy

4.7.1 Opis mostu istniejącego

Istniejący most w miejscowości Ćmielów w ciągu ul. Zamkowej nad rzeką Dopływ z Bodzechowa jest konstrukcją dwuprzęsłową – przęsła swobodnie podparte o rozpiętościach teoretycznych w osiach podparcia Lt=8,15m. Światło poziome mostu jest równe 2x7,75m = 15,5m, natomiast światło pionowe dla przęsła 1-2 wynosi 2,65m a dla przęsła 2-3 2,38m. Powierzchnia światła pod istniejącym mostem jest równa 38,85m2. Ustrój niosący

istniejącego mostu wykonany jest z kablobetonowych belek prefabrykowanych typu Kujan. Belki zespolone są płytą betonową grubości od 10 -15cm nad środnikami belek. Szerokość jezdni na mości b j. =2x3.075= 6,15m. Na moście występują obustronne chodniki o szerokościach 1,24m i 1,42m. Całkowita szerokość mostu jest równa 9,07m. Most podparty jest na dwóch pełnościennych, betonowych przyczółkach wyposażonych w ściany boczne (skrzydła). Podporę pośrednią wykonano jako betonową, pełnościenną z ukształtowanym oczepem dla oparcia belek. Szerokość podpory jest równa 8.53m a grubość 0,5m. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej nie ma danych na temat posadowienia mostu, niemniej jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, posadowienie na palach żelbetowych, wbijanych.

STAROSTA OSTROWIECKI

Istniejący most wyposażony jest w następujące elementy:

- balustrady stalowe wysokości 110cm,
- nawierzchnię bitumiczną grubości 8 do 10cm,
- izolację płyty pomostu,
- dylatacje bitumiczne.

4.7.2 Opis mostu projektowanego

Projektowany most jest konstrukcją zespoloną, stalowo betonową, jednoprzęsłową. Światło (rozpiętość w świetle przyczółków) wynosi 17,0m. Przyczółki projektowane są jako ścianowe pełne z bocznymi ścianami oporowymi ukształtowanymi jako podwieszone skrzydła, zamocowane do korpusu przyczółka. Szerokość całkowita mostu wynosi 11,38m. Most projektowany jako posadowiony na palach betonowych.

Światło poziome mostu projektowanego jest równe 17,0m a światło pionowe 2,49m. Powierzchnia światła pod projektowanym mostem jest równa 42,3m2.

Ponadto projektuje się standardowe wyposażenie mostu, tj.:

- barieroporęcze mostoweH2W2,
- nawierzchnia bitumiczna gr. śr. ok. 9cm,
- izolacja 0,5cm,
- krawężniki kamienne 20x20cm,
- deski gzymsowe z polimerobetonu,
- żeliwne wpusty mostowe
- kolektor odwadniający Φ150mm z HDPE.

Projektowany most zostanie wyposażony również w płyty przejściowe na dojazdach.

4.7.3 Opis robót rozbiórkowych i budowlanych w zakresie mostu

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego.

Rozbiórce podlegać będą następujące elementy:

- balustrady stalowe
- nawierzchnia i izolacja

- nadbeton nad belkami prefabrykowanymi
- betonowe belki prefabrykowane Kujan
- stożki nasypowe i nasyp w obrębie ścian bocznych przyczółków
- podpora środkowa i przyczółki
- pale prefabrykowane pod przyczółkami.

STAROSTA OSTROWIECKI

Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki zostaną wywiezione poza teren budowy. Beton, nawierzchnia asfaltowa konstrukcja stalowa balustrad mogą zostać poddane recyklingowi, natomiast izolacje powinny zostać zutylizowane. Po zakończonej rozbiórce wybudowany zostanie nowy obiekt mostowy opisany w punkcie 4.7.2.

4.8 Przepust pod drogą powiatową w km 0+631,14

Obiekt zaprojektowano w formie ustroju nośnego ze stalowych blach falistych. Konstrukcja stalowa opiera się na monolitycznych, żelbetowych podporach posadowionych bezpośrednio na wzmocnionym podłożu gruntowym.

Obiekt zaprojektowany jest jako konstrukcja gruntowopowłokowa, z blach falistych, o wymiarach w świetle około 9,07m x 2,05m (szerokość x wysokość), która do przenoszenia obciążeń wykorzystuje współpracę z otaczającą ją zasypką inżynierską. Podparciem dla konstrukcji stalowej są sztywne żelbetowe ściany. Posadowienie przewidziano za pomocą pali fundamentowych o długości 3,60m w rozstawie osiowym co 1,50m. Pale zwieńczono oczepem fundamentowym. Przewidziano posadowienie pośrednie ze względu na występowanie pyłów słabonośnych w poziomie posadowienia. Na krawędziach obiektu zaprojektowano wieniec żelbetowy. Z uwagi na długość przęseł nie przekraczającą 20,0 m obiekt nie podlega próbnemu obciążeniu.

Podpory zaprojektowano jako tarczowe, żelbetowe konstrukcje monolityczne. Górną powierzchnię podpór należy ukształtować tak aby możliwy był montaż konstrukcji z blach falistych, a przed betonowaniem korpusów w ich głowicy należy osadzić kotwy systemowe.

4.9 Kanalizacja deszczowa

System kanalizacji deszczowej został zaprojektowany jako grawitacyjny. Wody opadowe oraz roztopowe spływając z powierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 0692T do wpustów deszczowych a następnie poprzez:
- przykanaliki deszczowe do rowów drogowych,
- przykanaliki deszczowe do studzienek kanalizacyjnych ekscentrycznych z PEHD oraz kanału PEHD Ø1200mm, odprowadzać będą wodę do planowanego rowu drogowego a finalnie do istniejącego odbiornika - rzeka Dopływ z Bodzechowa.

Kanały zaprojektowano z rur PE-HD strukturalnych dwuściennych o średnicy ϕ1200mm o ściankach gładkich na zewnątrz, a wewnątrz koloru jasnego, zgodnych z normą PN-EN 13476-2:2007. Kanały (przykanaliki do wpustów) o średnicy zewnętrznej ϕ 200 mm należy wykonać z rur PP niekarbowanych zgodnych z normą PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury powinny być bardzo wysokiej odporności chemicznej oraz odporności na ścieranie i korozję oraz sztywności obwodowej SN10 - wg normy PN-EN ISO 9969. Długość kd ϕ1200mm wynosi około261m.

Studnie kanalizacyjne sztuk 7, zaprojektowano jako ekscentryczne oraz tworzywowe. W ciągu jezdnym na płycie pokrywowej studni należy osadzić włazy ϕ 600 mm klasy D-400. Zastosować włazy z wypełnieniem betonowym, samoblokujące się, dwuotworowe. Włazy powinny mieć głębokość osadzenie w korpusie min. 5cm.

Wody opadowe oraz roztopowe zbierane będą poprzez wpusty deszczowe klasy C250 wg PN-EN 124:2000 zamontowane na studniach betonowych ϕ500mm klasy C35/45 z osadnikami. Dodatkowo wszystkie wpusty muszą być zamontowane na płycie odciążającej oraz powinny posiadać zawias umożliwiający demontaż kraty wpustu bez konieczności wycinania korpusu z nawierzchni; oraz rygiel. Żeliwne wpusty uliczne zaprojektowano o wymiarach 400x600mm w ilości 27sztuk (ilość nie obejmuje wpustów na obiekcie mostowym).

STAROSTA OSTROWIECKI

Wyloty z przykanalików deszczowych do rowu wykonane będą poprzez wyprowadzenie rury w skarpie rowu oraz wyprofilowania jej dostosowując ją do nachylenia skarpy.

Wylot z kanału deszczowych do odbiornika jakim jest planowany rów (który ma ujście do rzeka Dopływ z Bodzechowa)wykonany będzie poprzez typowy wylot betonowy, zabezpieczony kratą.

4.10 Oświetlenie uliczne

W ciągu drogi powiatowej nr 0692T, projektuje się modernizację istniejącej, napowietrznej linii oświetlenia ulicznego oraz budowę nowej, kablowej linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED. Istniejąca linia napowietrzna NN zasilana jest ze stacji transformatorowej S3-144 Ćmielów Zamkowa. Na słupach energetycznych zamontowane są uliczne oprawy oświetleniowe. Instalacje są sprawne.

Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje:

Modernizację linii napowietrznej oświetlenia ulicznego poprzez:

- Demontaż ulicznych opraw oświetleniowych 70W – 5 szt.
- Demontaż ulicznych opraw oświetleniowych 125W – 4 szt.
- Demontaż stalowych wysięgników 1-ramiennych – 9 szt.
- Montaż proj. stalowych wysięgników 1-ram na istn. słupach (nr 6, 7 i 8) – 3 szt.
- Montaż proj. opraw ulicznych LED 55W – 3 szt.

Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego poprzez:

- Montaż proj. szafy oświetlenia ulicznego – 1 kpl.
- Montaż proj. aluminiowego słupa ośw. (h=8 m z wysięgnikiem 1-ram) – 10 kpl.
- Montaż proj. aluminiowego słupa ośw. (h=8 m z wysięgnikiem 1-ram i dodatkowym wysięgnikiem 1-ram na wysokości 6 m) – 1 kpl.
- Montaż proj. aluminiowego słupa ośw. (h=6 m z wysięgnikiem 1-ram) – 1 kpl.
- Montaż proj. opraw ulicznych LED 55W (barwa światła 740) – 10 szt.
- Montaż proj. opraw ulicznych LED 52W (barwa światła 757) – 2 szt.
- Układanie proj. kabli zasilających typ YAKXs 4x35 mm² – 363(442) m
- Układanie proj. uziemienia bednarka Fe/Zn 25x4 mm – 377 m.

4.11 Kanał technologiczny

W ciągu projektowanego układu drogowego projektuje się kanał technologiczny długości około 470m o konstrukcji typu KTp składający się z: dwóch rur HDPE fi125mm gładka sztywna 750N (pusta), ścianka 7,1mm. W jednej z rur należy umieścić trzy rury HDPE fi40mm gładka, ścianka 3,7mm i jedna wiązka prefabrykowana z 5 mikrorur fi12mm. W miejscach połączeń kanałów oraz zmiany kierunku projektuje się prefabrykowane studnie

betonowe w ilości 6szt. W każdej studni należy przewidzieć łączenie rur HDPE fi 40 oraz wiązki mikrorur za pomocą złączek. Do budowy studni kablowych kanału technologicznego zaprojektowano znormalizowane żelbetonowe prefabrykaty. Pokrywa powinna posiadać żeliwny wywietrznik i okucia oraz być wyposażona w system zamków z układem zasuwowo ryglowym stanowiącym zabezpieczenie studni przed dostępem osób nieuprawnionych.

STAROSTA OSTROWIECKI

4.12 Sieć gazowa

Projekt obejmuje:

- Przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej długości ok. 50 m; sieć zostanie wykonana z rur PE 100 RCSDR 11DN 90x8,2 mm.
- Przebudowę 1 szt. przyłączagazowego o łącznej długości ok.14 m; przyłącze zostanie wykonane z rur PE 100 RC SDR 11 DN 40x3,7mm.
- Zabezpieczenie sieci gazowej niskiego ciśnienia rurami osłonowymi PE 100 RC SDR11 DN 125x11,4mm na długości ok. 20,0 m oraz PE 100 RC SDR 11 DN 63x5,8mm na długości ok. 9,0m.

Projektuje się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11ϕ90x8,2 mm. Przyłącze gazowe zostanie wykonane z rur PE100 RC SDR11 ϕ40x3,7mm.Szczegółowy wykaz poszczególnych odcinków sieci gazowych – przebudowywanych i zabezpieczanych – przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Przebudowa gazociągu zostanie wykonana metodą przekopu otwartego. Sieć gazową na skrzyżowaniach z ulicami, sieciami uzbrojenia terenu bądź innymi przeszkodami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Minimalne przykrycie gazociągu winno wynosić 0,8 m, a przyłączy 0,6 m – licząc od górnej powierzchni przewodu gazowego do niwelety terenu istniejącego. W przypadku przejść przebudowywanego gazociągu pod drogą należy zachować co najmniej 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Istniejące przyłącza gazu na odcinku gazociągu zakwalifikowanym do przebudowy należy przełączyć do nowobudowanego gazociągu. Gazociąg wyłączony z eksploatacji, należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym.

4.13 Zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych:

Zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych zaprojektowano w formie rur osłonowych.

4.14 Organizacja ruchu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu.

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono w części rysunkowej na „Projekcie Zagospodarowania Terenu". Obszar ten ogranicza się do terenu objętego:

- liniami rozgraniczającymi teren inwestycji;
- liniami terenu niezbędnego na potrzeby budowy lub przebudowy zjazdów;
- liniami terenu niezbędnego na potrzeby budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu;
- liniami terenu nieodpłatnego zajęcia zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- liniami określającymi zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
- liniami terenu dla którego inwestor posiada prawo do dysponowania.

STAROSTA OSTROWIECKI

Podstawy do określenia obszaru oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzasadnieniem ich zastosowania stanowią następujące dokumenty i przepisy prawa:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124 J.T. z późniejszymi zmianami). Na podstawie §78 ust. 2 pkt 1 i §79 ww. rozporządzenia określono obszar oddziaływania związany z zajęciem prywatnych nieruchomości gruntowych, jako terenu niezbędnego do komunikacji pomiędzy posesją, a drogą publiczną.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.). Na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy określono obszar oddziaływania związany z zajęciem prywatnych nieruchomości gruntowych, jako terenu niezbędnego do komunikacji pomiędzy posesją, a drogą publiczną.
- Na podstawie art. 34 ww. ustawy określono obszar oddziaływania związany z trwałym zajęciem nieruchomości gruntowych pod projektowany pas drogowy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351). Na podstawie art. 3 pkt 20 ww. ustawy zdefiniowano obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji.

Stwierdza się, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji, w zakresie ograniczeń zagospodarowania terenu oraz oddziaływań środowiskowych nie wykracza poza działki objęte wnioskiem.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr Oś.6220.3.2022 z dnia 17.10.2022r. w której orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko. Określono również istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia w których należy:

- stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,

- teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki,

- materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich stosowania,

STAROSTA OSTROWIECKI

- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać przedmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia,

- wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

- teren wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,

- odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

- wodę na potrzeby technologiczne socjalno-bytowe dowozić we własnym zakresie (np. beczkowozami) ; lub pobierać z sieci wodociągowej za zgodą zarządcy sieci,

- wody opadowe i roztopowe odprowadzać poprzez spadki poprzeczne, wpusty odwadniające oraz rowy otwarte do rzeki "Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka), zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,

- ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty; nie dopuszczać do przepełniania,

- prace przy przebudowie i rozbiórce mostów na rzece "Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) prowadzić ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się przepraw brodowych,

- zastosować maty przechwytujące podczas prac rozbiórkowych przy istniejącym obiekcie mostowym tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia rzeki "Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) odpadami z rozbiórki,

- zabezpieczyć rzekę "Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych (np. poprzez wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków z piaskiem),

- wszelkie prace prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód; nie doprowadzać do zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w rzece oraz kierunków i prędkości przepływu wód,

- prace budowlane w korycie rzeki "Dopływ z Bodzechowa" (Ćmielówka) ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem tarła, zasiedlającej rzeki ichtiofauny oraz z uwzględnieniem zapewnienia przepływu nienaruszalnego wód w rzece,

- prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych,

- czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonać poza sezonem wegetacyjnym,

- roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,

- zdjęta wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składać poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,

- masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia, masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji przekazywać uprawnionym podmiotom,

- nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu,

- w trakcie rozbiórki mostu o nr inwentarzowym 01028426 zlokalizowanym w km drogi 0+631,14 i budowy przepustu, nie dopuścić do tamowania wody w istniejącym rowie,

- prace budowlane, ze względu na położenie części inwestycji w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, należy prowadzić w sprzyjających warunkach meteorologicznych.

STAROSTA OSTROWIECKI

Oddziaływania na zdrowie mieszkańców w najbliższym otoczeniu drogi będą miały jedynie charakter krótkotrwały (etap realizacji inwestycji). Będą to chwilowe utrudnienia w ruchu związane z dojazdem, pogorszeniem warunków akustycznych oraz wzrostem zapylenia powietrza. Zabezpieczenie przed pyleniem, emisją szkodliwych substancji i hałasem jest podstawą działań organizacyjnych w ramach realizacji zadań i nadzoru nad nimi.

7. Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozwiązania projektowe przyjęte w projekcie, na odcinku przedmiotowej inwestycji zapewniają niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Krawężniki przy przejściach dla pieszych, zostały obniżone do poziomu jezdni w celu bezpiecznego przejazdu osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz zastosowano 3 rzędy płytek chodnikowych z guzkami, posiadające specjalnie ukształtowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych i niedowidzących. Usytuowanie oznakowania pionowego oraz szerokości ww. projektowanych elementów infrastruktury, zostały zaprojektowane tak, aby nie utrudniały one użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

8. Opis warunków wynikający z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Przedmiotowa inwestycja nie jest położona przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków ani w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

9. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Inwestycja nie znajduje się na terenach oraz w obszarach górniczych.

10. Wycinka drzew i krzewów

STAROSTA
OSTROWIECKI

Planowana inwestycja nie koliduje z pomnikami przyrody. W ramach inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów. Projekt zakłada wycinkę pojedynczych drzew w ilości 13 sztuk oraz obszarów zadrzewionych i zakrzewionych o powierzchni około 754 m^2 kolidujących z projektowaną drogą powiatową. Do usunięcia przeznaczono minimalną, niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu ilość drzew i krzewów kolidujących z projektowaną budową. Ze względu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne nie wytypowano drzew do przesadzenia. Wycinkę drzew należy prowadzić poza sezonem lęgowym większości gatunków ptaków tj. od 16 października do końca lutego.

Drzewa leżące w obszarze objętym wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie wymagają zgody na ich wycięcie, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

11. Spis załączników tekstowych

- Oświadczenia
- Uprawnienia budowlane do projektowania projektantów i sprawdzających
- Zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa projektantów i sprawdzających

.....

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski

STAROSTA
OSTROWIECKI

11.1 Oświadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego"

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

imię i nazwisko	nr uprawnień, specjalność	podpis
mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11 drogowa	
mgr inż. Łukasz Kwaśniak	SWK/0147/POOD/12 drogowa	
mgr inż. Anna Świderska-Łakomiec	SWK/0098/PWBD/18 drogowa	
mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18 sanitarna - gaz	
mgr inż. Mikołaj Gacia	SWK/0167/POOS/09 sanitarna - gaz	
mgr inż. Agnieszka Stępień	SWK/0042/PWBK/16 konstrukcyjna	
mgr inż. Wojciech Korona	SWK/0176/POOS/12 sanitarna	
mgr inż. Aneta Kowalik	SWK/0086/POOS/14 sanitarna	
mgr inż. Mariusz Szczepanik	KL-38/2002 mostowa	
dr inż. Mateusz Stańczyk	SWK/0194/PBM/19 mostowa	
mgr inż. Jarosław Piasecki	KL-127/90 elektryczna	
mgr inż. Ryszard Sierant	KL-322/88 elektryczna	

11.2 Uprawnienia budowlane projektanta i projektanta sprawdzającego do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń

STAROSTA OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0021(2)/11

Kielce dnia 27 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)* oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego *(tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje Panu

Pawłowi Nepelski

magistrowi inżynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 9 września 1981 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
  1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
  2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego

mgr inż. Andrzej Pawelec

Członek Składu Orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego

mgr inż. Edmund Pieniążek

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Otrzymują:

1. Pan Paweł Nepelski
   ul. Zrębińska 76
   28-230 Połaniec
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada ŚOIIB
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECK

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/12

Kielce dnia 31 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)* oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje Panu

Łukaszowi Rafałowi Kwaśniak

magistrowi inżynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Kapalski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
  1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
  2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego

mgr inż. Andrzej Pawelec

Członek Składu Orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego

mgr inż. Edmund Pieniążek

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Rafał Kwaśniak
   ul. Widok 11
   27-500 Opatów
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada ŚOIIB
4. a/a

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

AROSTA
OSTROWIECK

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 28 czerwca 2018r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0081(2)/17/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Paulina Świderska-Łakomiec

magister inżynier budownictwa
ur. dnia 22 czerwca 1986 roku w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0098/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:
1. Pani Anna Paulina Świderska-Łakomiec
   ul. Świętokrzyska 11
   26-010 Bodzentyn
2. Okręgowa Rada SOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: [illegible]
uprawnienia nr SWK/0098/PWBD/18

OSTA
OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0012(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika Katarzyna Przepiórka

magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 23 listopada 1980 roku w Busku-Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0120/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:
1. Pani Monika Katarzyna Przepiórka
   ul. Władysława Jagiełły 4/31
   25-634 Kielce
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STA
OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce dnia 30.12.2009 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0024(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)* oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)*, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*

Świętokrzyska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Mikołajowi Łukaszowi Gacia
magistrowi inżynierowi
kierunek: inżynieria środowiska
urodzonemu dnia 7 listopada 1981 roku w Końskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0167/POOS/09

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIIB

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŚIIB
dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŚIIB
mgr inż. Edmund Pieniążek

Członek Składu Orzekającego OKK ŚIIB
mgr inż. Józef Piwko

Otrzymują:
1. Pan Mikołaj Łukasz Gacia
   ul. Barwinek 24/12
   25-150 Kielce
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0080/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Pan Mikołaj Łukasz Gacia

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeń.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB
dr inż. Stefan Szałkowski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0042(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(Dz.U. z 2014r. poz. 1946)* i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2016r. poz. 290)* oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Stępień
magister inżynier budownictwa
ur. dnia 10 października 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0042/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Stępień
   ul. M. J. Piłsudskiego 4/9
   25-431 Kielce
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Uprawnienia budowlane nadane

Pani Agnieszce Stępień
magister inżynier budownictwa

ur. dnia 10 października 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0042/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

upoważniają:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania konstrukcji obiektu;
- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

STAROSTA OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce dnia 14.12.2004 r.

ŚOIIB.OKK.7131/123/04
ŚOIIB.OKK.7132/123/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.)* i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)* oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, że:

Pan Łukasz Andrzej Nowak
magister inżynier budownictwa
urodzony dnia 22 września 1973 roku w Kielcach
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0123/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdziła, że Pan Łukasz Andrzej Nowak posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1.Pan Łukasz Andrzej Nowak
Ul. Słoneczna 11/1
25-731 Kielce
2.Okręgowa Rada Izby
3.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Skład orzekający OKKŚIIB

1.dr inż. Stefan Szałkowski

2.mgr inż. Edmund Pieniążek

3.mgr inż. Józef Piwko

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Napelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 Prawo budowlane **Pan Łukasz Andrzej Nowak** jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów obowiązujących do 11.07.2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Stefan Szałkowski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5XX-RPW-VB4 *

Pan Łukasz Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0302/05

adres zamieszkania ul. Słoneczna 11, 25-731 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(7)/12

Kielce dnia 7 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)* oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)*, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

nadaje Panu

Wojciechowi Januszowi Korona

magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska

urodzonemu dnia 27 sierpnia 1980 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0176/POOS/12

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego
mgr inż. Andrzej Pawelec

Członek Składu Orzekającego
dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Edmund Pieniążek

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Janusz Korona
   Al. Solidarności 5
   25-323 Kielce
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okręgowa Rada SOIIB
4. a/a

2/2

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce dnia, 30 czerwca 2014r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.)* oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani

Aneta Iwona Kowalik

magister inżynier inżynierii środowiska

urodzona dnia 2 stycznia 1980 roku w Staszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0086/POOS/14

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1/2

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Napelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie objętym w/w specjalnością;
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego
mgr inż. Andrzej Pieniążek

Członek Składu Orzekającego
dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Elżbieta Chociaj

Otrzymują:
1. Pani Aneta Iwona Kowalik
   ul. Barwinek 1/66
   25-150 Kielce
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

2/2

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

Kielce, 2002 - 07 - 09

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-8/02

D E C Y Z J A

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

nadaję

Panu MARIUSZOWI SZCZEPANIK
magistrowi inżynierowi (kierunek: budownictwo)

urodzonemu 18 lipca 1973r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. **KL - 38/2002**

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania - jeżeli jest zgodna z żądaniem strony.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY
mgr inż. Dorota Lipińska
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Otrzymują :
1. Pan Mariusz Szczepanik
   ul. Konopnickiej 3/36
   25- 406 Kielce
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
   ul. Krucza 38/42
   00-512 - WARSZAWA
   celem wpisania do centralnego rejestru
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr [illegible] Wodelski
uprawnienia nr [illegible]/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0074(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 3a, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Henryk Stańczyk

doktor inżynier budownictwa

ur. dnia 16 maja 1984 roku w Końskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0194/PBM/19

do projektowania
w specjalności inżynieryjnej mostowej
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją Panu Mateuszowi Henrykowi Stańczyk upoważniają:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo budowlane, do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
  1) drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
  2) kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
- obliczania światła mostów i przepustów.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Napelski
uprawnienia nr SWK/0060/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a", odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Henryk Stańczyk
   Radlin 188 K
   26-008 Górno
2. Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. [illegible] Kobelski
uprawnienia nr SWK/0053/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
Al. IX Wieków Kielc 5

Kielce, 1990 - 05 - 08

Nr ewiden. Kl-127/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4,lit. d, § 4 ust. 2 § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że

OBYWATEL PIASECKI JAROSŁAW
MAGISTER INŻYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 2 października 1955 r. w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne napowietrzne i kablowe linii energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne

OBYWATEL PIASECKI JAROSŁAW jest upoważniony do:

1/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
2/sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:
Ob. Jarosław Piasecki
ul. Malachitowa 52
K i e l c e

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

[illegible]
mgr inż. arch. Mieczysław Gołka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: RR.I.7132-65/03 Kielce, 2003.12.0[illegible]

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

p o s t a n a w i a m

na żądanie strony - Pana **Jarosława Piaseckiego** sprostować omyłkę w dokumencie: „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie"z dnia 8 maja 1990 roku, Nr ewiden. KL-127/90 wydanym przez Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury stwierdzającym na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 4 ust.2 § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46), że Pan Jarosław Piasecki, magister inżynier elektryk, urodzony dnia 2 października 1955 roku w Kielcach posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne w ten sposób, że w wierszach 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 od góry na stronie pierwszej dokumentu zamiast wyrazów Obywatel Piasecki Jarosław jest upoważniony do :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci i instalacji elektrycznych

powinno być: Obywatel Piasecki Jarosław jest upoważniony do:

1/ sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie osób fizycznych – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Jarosław Piasecki złożył w dniu 20 kwietnia 1990r. wniosek o wydanie stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania. Do wniosku Pan Piasecki załączył dyplom ukończenia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz zaświadczenie z przebiegu praktyki zawodowej.

Stosownie do dyspozycji przepisu § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta jest wymagane ukończenie wyższej szkoły technicznej, stwierdzone dyplomem, oraz trzy lata praktyki przy sporządzaniu projektów i rok praktyki na budowie.

Pan Jarosław Piasecki udokumentował swoją praktykę zawodową zaświadczeniami wydanymi

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Niepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

26

STAROSTA OSTROWIECKI

przez Biuro Studiów i Projektów CZSI w Kielcach, Biuro Projektów PEUT „EXBUD" Oddział Kielcach, na stanowisku asystenta projektanta (w projektowaniu 68 miesięcy) oraz w SRB „Rzemieślnik" w Kielcach - na stanowisku inżyniera budowy (przy wykonywaniu robót 14 miesięcy).

Zespół Kwalifikacyjny przeprowadził w dniu 8 maja 1990r. postępowanie kwalifikacyjne i uznał wniosek o wydanie wnioskodawcy stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta, w zakresie określonym § 13 ust.1 pkt 4d ww. rozporządzenia.

W trakcie przygotowania dokumentu „Stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" popełniono omyłkę, o której wyżej mowa.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, „możliwe jest prostowanie wymienionych w art.113 § 1 Kpa okoliczności zaistniałych zarówno w sentencji, jak i uzasadnieniu decyzji, bowiem dopiero łącznie te elementy stanowią decyzję. Ustawodawca, mówiąc o możliwości prostowania błędów pisarskich i rachunkowych czy też oczywistych omyłek, nie daje ustawowej definicji tych pojęć, w związku z czym, stosując ten przepis, należy mieć na uwadze potoczne znaczenie tych pojęć"(wyrok NSA z dnia 13.03.1998r., I S.A. /Lu 1091/96 niepublikowany).

„(....) Oczywistość błędu pisarskiego, rachunkowego czy też innego wynikać powinna bądź z natury samego błędu, bądź z porównania rozstrzygnięcia i uzasadnienia, z treścią wniosku czy też innymi okolicznościami. Oczywista omyłka w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu to widoczne, niezgodne z zamierzonym, niewłaściwe użycie wyrazu ..." (wyrok NSA z dnia 10.02.1994r., S.A. /Kr 723/93, ONSA 1995, nr 2, poz. 65).

W analizowanym przypadku, o oczywistości cytowanej wyżej omyłki świadczą zgromadzone w tej sprawie dokumenty tj. zaświadczenia o przebiegu praktyki zawodowej, jak również protokół oceny przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 8 maja 1990r. dokonanej przez Zespół Kwalifikacyjny. O oczywistości omyłki świadczą również: powołanie w podstawie prawnej dokumentu z dnia 8.05.1990r. Nr ewid. KL-127/90 podstawy prawnej dotyczącej samodzielnej funkcji projektanta a także stwierdzenie w treści dokumentu (wiersze 12 i 13) o posiadaniu przygotowania zawodowego, upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta.

Zatem niniejszym postanowieniem należało, stosownie do dyspozycji art.113 § 1, sprostować ww. omyłkę.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:
1)Pan Jarosław Piasecki
ul. Malachitowa 52
25- 705 Kielce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z up. WOJEWODY
mgr inż. Dorota Lipińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
ROZWOJU REGIONALNEGO

Do wiadomości :
1.Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
(załącznik: kserokopia Stwierdzenia przygotowania zawodowego z dnia 8.05.1990r. Nr ewiden. Kl-127/90)
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

45

URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
Al. IX Wieków Kielc 3

Kielce, 1988 - 11 - 04

Nr ewiden. KL-322/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że

OBYWATEL SIERANT RYSZARD
MAGISTER INŻYNIER ELEKTRYK

urodzony dnia 12 kwietnia 1955 r. w Wyszogrodzie
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

OBYWATEL SIERANT RYSZARD jest upoważniony do:
1/sporządzania projektów instalacji elektrycznych
2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Otrzymuje:
Ob. Ryszard Sierant
Oś. Słoneczne Wzgórze 13/13
K i e l c e

Z-ca DYREKTORA
mgr inż. arch. Mieczysław Gębski

Otrzymał osobiście
1988-11-14

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

29

11.3 Zaświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-EYL-8CS-XT5 *

Pan Paweł Nepelski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0219/11
adres zamieszkania ul. Kazimierza Kaznowskiego 11A/38, 25-636 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9PU-2MH-NBE *

Pan Łukasz Rafał Kwaśniak o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0038/13
adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatów Kielecki
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWJ-NFM-7PJ *

Pani Anna Paulina Świderska-Łakomiec o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0124/18
adres zamieszkania ul. Starowapiennikowa 42/6, 25-112 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: *mgr inż. Paweł Nepelski*
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-BUJ-H11-ZC2 *

Pani Monika Katarzyna Przepiórka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0090/19
adres zamieszkania ul. Władysława Jagiełły 4/31, 25-634 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Niebelski
uprawnienia nr SWK/0063/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-J32-GG2-PSK *

Pan Mikołaj Łukasz Gacia o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0030/10
adres zamieszkania Wólka 14, 26-234 Słupia k Końskich
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XZ2-3GE-D7H *

Pani Agnieszka Stępień o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0148/16
adres zamieszkania ul. M.J. Piłsudskiego 4/9, 25-431 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-29 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-V7P-H23-VS3 *

Pan Wojciech Korona o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0025/13
adres zamieszkania ul. Sitkówka 64, 26-060 Chęciny
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-S6M-UQG-ENM *

Pani Aneta Iwona Kowalik o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0175/14
adres zamieszkania ul. Barwinek 1/66, 25-150 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-11-01 do 2023-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za zgodność z oryginałem
Mgr inż. Wojciech Korona
01.2023 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA OSTROWIECKI

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-1FB-UPP-DG5 *

Pan Mariusz Szczepanik o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0468/03
adres zamieszkania ul. Gruszka 99, 26-050 Zagnańsk
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-07 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECKI

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-LSP-FK2-Z5U *

Pan Mateusz Henryk Stańczyk o numerze ewidencyjnym SWK/BM/0203/16
adres zamieszkania ul. R. Traugutta 3/36, 26-200 Końskie
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT. mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECK

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PL8-UW8-99N *

Pan Jarosław Piasecki o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0504/01
adres zamieszkania [redacted]
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 14:00:49 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

28

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

STAROSTA
OSTROWIECK

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-4DR-V9K-GL1 *

Pan Ryszard Sierant o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0592/01
adres zamieszkania [redacted]
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 10:55:19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

30

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Nepelski
uprawnienia nr SWK/0050/POOD/11

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

Rys. 1 Orientacja, skala 1:10000

Rys. PZT-2 Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500