

2	45000000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
8	KNR 19-01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
d.2	1123-01	[(1,0*1,0)*2,5]*5	m ³	12,500	
				RAZEM	12,500
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.2	0354-05	m2			
	okna	(2,10*1,50)*19	m ²	59,850	
	drzwi	3,0*1,50+2,0*1,15+3,0*0,90	m ²	9,500	
	drzwi wew- nętrzna	(0,90*2,0)*5	m ²	9,000	
				RAZEM	78,350
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz-	m ²		
d.2	1202-08	chni podłogi do 5 m2			
	ściany	[(5,7+5,7+6,44+6,44)+(6,55+6,55+5,7+5,7)+(10,10+10,10+ 5,98+5,98)+(11,70+11,70+6,50+6,80)]*3,30	m ²	388,212	
		[(4,20+4,20+3,85+3,85)+(3,85+3,85+3,35+3,35)+(2,07+2,07+ 3,85+3,85)]	m ²	42,340	
	sufity	[(36,71+37,94+7,97+12,90+16,17+75,63+59,49)]	m ²	246,810	
	okna i drzwi	-78,35	m ²	-78,350	
				RAZEM	599,012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach,	m ²		
d.2	0701-04	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	179,704	
		599,012*30%			
				RAZEM	179,704
12	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.2	0439-03	(6,50*14)+(10,10*8)+(4,20*4)+(6,44*8)+(6,55*8)	m	292,520	
				RAZEM	292,520
13	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.2	0439-02	[(36,71+37,94+7,97+12,90+16,17+75,63+59,49)]	m ²	246,810	
				RAZEM	246,810
14	KNR 19-01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
d.2	1123-01	(1,0*1,0*2,5)*5	m ³	12,500	
				RAZEM	12,500
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladow-	m ³		
d.2	0109-11	czymi na odległość do 1 km	m ³	7,835	
	stolarka	78,35*0,1	m ³	5,733	
	legary	292,52*0,14*0,14	m ³	12,341	
	podłoga	246,81*0,05	m ³	12,500	
	piece	12,5	m ³	5,990	
	farba	599,012*0,01	m ³		
				RAZEM	44,399
3		ROBOTY MURARSKIE			
16	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-	m ³		
d.3	0304-02	piennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	21,525	
		(2,10*1,50)*19*0,50-(1,50*0,80)*7			
				RAZEM	21,525
17	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²		
d.3	1022-01	fabrycznie wykończone	m ²	10,800	
		0,9*2,0*6			
				RAZEM	10,800
18	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.3	1027-05	1,50*2,0+1,15*2,0	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
19	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni	m ²		
d.3	1018-04	ponad 1.5 m2	m ²	8,400	
		1,50*0,8*7			
				RAZEM	8,400
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.3	0711-05	cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-	m ²	51,450	
		ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1			
		miejsu)			
		(2,10*1,50)*19-(1,50*0,80)*7			
				RAZEM	51,450
4		ROBOTY MALARSKIE			
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.4	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	599,012	
		599,012			
				RAZEM	599,012
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni	m ²		
d.4	1511-01	wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	599,012	
		599,012			
				RAZEM	599,012
5		ROBOTY POSADZKARSKIE			
23	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z	m ³		
d.5	1101-01	transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	7,563	
		75,63*0,1			
				RAZEM	7,563

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2-02 d.5 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa [(36,71+37,94+7,97+12,90+16,17+75,63+59,49)]	m ² m ²	 246,810	
				RAZEM	246,810
25	KNR-W 2-02 d.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [(36,71+37,94+7,97+12,90+16,17+75,63+59,49)]	m ² m ²	 246,810	
				RAZEM	246,810
26	KNR 2-02 d.5 1101-02	Podkłady betonowe na stropie (36,71+37,94+7,97+59,49+12,9+16,17)*0,1	m ³ m ³	 17,118	
				RAZEM	17,118
27	KNR-W 2-02 d.5 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową [(36,71+37,94+7,97+12,90+16,17+75,63+59,49)]	m ² m ²	 246,810	
				RAZEM	246,810
28	KNR-W 2-02 d.5 1116-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm 246,81	m ² m ²	 246,810	
				RAZEM	246,810
29	BC1.2.42.3.2. d.5 001	Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 30 Top klasy R11 246,81	m ² m ²	 246,810	
				RAZEM	246,810
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
30	KNR-W 4-03 d.6 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7. 5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 58,60	m m	 58,600	
				RAZEM	58,600
31	KNR 5-08 d.6 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
32	KNR 5-08 d.6 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNR 5-08 d.6 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników brygosczełnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNR 5-08 d.6 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000