
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wprowadzenie produktu turystycznego - Szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie
ADRES INWESTYCJI : Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W granicach Bodzechowa na działkach 620/3, 795, 1468, 804, 1018/1 i 886/2 planowana jest budowa punktów informacyjno - wypoczynkowych.

Szczegółowy opis zadania:

1. Teren działki 620/3 (rejon stadionu) - montaż wzdłuż parkingu 4 gablot informacyjnych, wraz z zamontowaniem na stałe 8 ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi z koszami na śmieci (konstrukcji stalowej), utwardzeniem kostką gr 6cm miejsc montażu ławek placykami o wymiarach 2/2,5m z obrzeżami oraz montażem kierunkowskazów poruszania się do najbliższych punktów informacyjnych,
2. Teren działki 795 (rejon budynku OSP) - montaż przy budynku od strony drogi jednej gabloty informacyjnej, wraz z zamontowaniem na stałe 2 ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi z koszami na śmieci (konstrukcji stalowej), utwardzeniem kostką gr 6cm miejsca montażu ławek - o pow. 24m² z obrzeżami oraz montażem kierunkowskazu poruszania się do najbliższych punktów informacyjnych,
3. Teren działki 804 i 1468 (rejon budowy drogi łączącej ulicę Szosik z ulicą Opatowską) - montaż wzdłuż projektowanej drogi 2 gablot informacyjnych, wraz z zamontowaniem na stałe 4 ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi z koszami na śmieci (konstrukcji stalowej), utwardzeniem kostką gr 6cm miejsca montażu ławek placykami o wymiarach 2/2,5m z obrzeżami oraz montażem kierunkowskazu poruszania się do najbliższych punktów informacyjnych,
4. Teren działki 886/2 (rejon Szkoły) - montaż wzdłuż wewnętrznej drogi 6 gablot informacyjnych, wraz z zamontowaniem na stałe 12 ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi z koszami na śmieci (konstrukcji stalowej), utwardzeniem kostką gr 6cm miejsca montażu ławek placykami o wymiarach 2/2,5m z obrzeżami oraz montażem kierunkowskazu poruszania się do najbliższych punktów informacyjnych,
5. Teren działki 1018/1 (rejon Placu Zbornego) - montaż przy istniejącym Placu 1 gabloty informacyjnej, wraz z zamontowaniem na stałe 2 ławek o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi z koszami na śmieci (konstrukcji stalowej) oraz montażem kierunkowskazu poruszania się do najbliższych punktów informacyjnych,

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 216	m m	 216.000	
				RAZEM	216.000
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków (analogia montaż ławek) 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 2-23 0501-02	Montaż elementów prefabrykowanych (analogia montaż koszy na śmieci) 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 2-23 0501-01 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych (montaż gablot) 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000