

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : teren gminy bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Jurgas
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2023

Data zatwierdzenia

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

Wyszczególnienie robót:

1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów poprzez frezowanie
2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę.
3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.
4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń.
5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.
6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych			
1	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.1	1106-01	400m2 x 0.12T	t	48,000	
		48		RAZEM	48,000
2		Remonty po awaria wodociagowych i kanalizacyjnych			
2	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.2	1106-01	200m2 x 0.12T	t	24,000	
		24		RAZEM	24,000