

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 310035T Sarnówek Dunale
ADRES INWESTYCJI : SarnówekDuży
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągniętą przez ciągnik, polewanie wodą węży z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Napełnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie ręczne węży oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (wyrównanie kolein i przełomów na całej jezdni średnio 3cm)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości gr. 5cm wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta

Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr.4cm.wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta

Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga gminna			
1.1		odcinek od km 0+528 do km 0+783			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1.1	1402-05	255*1	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.1	1004-06	255*4	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.1	1004-07	255*4	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (wyrównanie kolein i przełomów na całej jezdni średnio 3cm)	t		
d.1.1	0108-02	255*4*0,075	t	76,500	
				RAZEM	76,500
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta	m ²		
d.1.1	0311-05 0311-06	255*4	m ²	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 50cm)	m ²		
d.1.1	0114-03	255*2*0,50	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
1.2		Odcinek od km 0+783 do km 2+140			
7	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1.2	0107-01	1357*4,0*0,10	m ³	542,800	
				RAZEM	542,800
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.2	0311-01	1357*3,5	m ²	4 749,500	
				RAZEM	4 749,500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta	m ²		
d.1.2	0311-05 0311-06	1357*3,5	m ²	4 749,500	
				RAZEM	4 749,500
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm)	m ²		
d.1.2	0114-03	1357*0,5	m ²	678,500	
				RAZEM	678,500