

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w Broniszowicach działki 201, 208, 209/1
ADRES INWESTYCJI : Broniszowice dz 201, 208, 209/1
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4cm.
4. Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,5*736	m ² m ²	 2 576,000	
				RAZEM	2 576,000
2	KNR 2-31 0117-01 0117-02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3,5*736	m ² m ²	 2 576,000	
				RAZEM	2 576,000
3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,0*736	m ² m ²	 2 208,000	
				RAZEM	2 208,000
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,0*736	m ² m ²	 2 208,000	
				RAZEM	2 208,000
5	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 736*0,5	m ² m ²	 368,000	
				RAZEM	368,000