

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w Mirkowicach działka 111/3
ADRES INWESTYCJI : Mirkowice
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni oraz przełomów mieszanką asfaltu lanego średnia grubość 3cm
Wykonanie nawierzchni nakładki z asfaltobetonu grubości 5cm i szerokości 3,50m i 4,00m
uzupełnienie kruszywem poboczy obustronnie szerokości 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		437	m ²	437,000	
				RAZEM	437,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		(3,5*365)+(72*4,0)	m ²	1 565,500	
				RAZEM	1 565,500
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		23*3,5*0,1	m ³	8,050	
				RAZEM	8,050
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		(3,5*365)+(72*4,0)	m ²	1 565,500	
				RAZEM	1 565,500
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnia grubość warstwy 3cm	t		
		1565,5*0,075	t	117,413	
				RAZEM	117,413
6	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		1565,5	m ²	1 565,500	
				RAZEM	1 565,500
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		23*3,5	m ²	80,500	
				RAZEM	80,500
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		23*3,5	m ²	80,500	
				RAZEM	80,500
9	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm)	m ²		
		437*0,5	m ²	218,500	
				RAZEM	218,500