
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz ogrodzenia na obiekcie " Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie
ADRES INWESTYCJI : Szewna gmina Bodzechów
INWESTOR : GMINA BODZECHÓW
ADRES INWESTORA : ul. MIKOŁAJA REJA 10 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2024-10-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-10-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo-	ha		
d.1	0121-02	isko i chodniki	ha	0.211	
		0.211		RAZEM	0.211
2		Ręczne zerwanie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zawartym w nim kru-	m ²		
d.1	kalk. własna	szwym i granuletem SBR	m ²	1860.000	
		1860.0		RAZEM	1860.000
3		Utylizacja sztucznej trawy z wypełnieniem	t		
d.1	kalk. własna	30	t	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone wraz z podbudową			
4	KNR 2-31	Remont powierzchni ze sztucznej trawy: Mechaniczne profilowanie i zagęsz-	m ²		
d.2	0103-04	czenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1860.00	
	boisko	1860.0		RAZEM	1860.00
5	KNR 2-31	Remont nawierzchni ze sztucznej trawy: Wyrównanie istniejącej podbudowy	m ³		
d.2	0107-01	łuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia	m ³	38.342	
	boisko	grubość warstwy po zagęszczeniu do 2 cm		RAZEM	38.342
		Krotność = 0.2			
		38.342			
6	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.2	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	107.135	
		107.135		RAZEM	107.135
7	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.2	0101-05	nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³	107.135	
		Krotność = 8			
		107.135		RAZEM	107.135
3		Remont nawierzchni ze sztucznej trawy			
8		Remont nawierzchni ze sztucznej trawy: Rozłożenie warstwy trawy syntetycz-	m ²		
d.3	kalk. własna	nej w kolorze zielonym wraz z zasypem z piasku krzemowego frakcji 0,60-1,	m ²	1860.000	
		20mm w ilości 25 kg/m ² i granulatu SBR o wielkości 0,50-2,50 mm w ilości ok.		RAZEM	1860.000
		15 kg/m ²			
		1860.0			
9		Remont nawierzchni ze sztucznej trawy: Wklejenie linii szerokości 50mm w ko-	m		
d.3	kalk. własna	lorze białym.	m	342.100	
		342.10		RAZEM	342.100
4		Ogrodzenie/piłkochwyty			
10	KNR 4-01	Demontaż siatki z ogrodzenia o wysokości 4,0m w ramach na słupkach z rur	m ²		
d.4	1301-10	prostokątnych	m ²	120.000	
	analogia	2.50*12.0*4.0	m ²	200.000	
		2.50*20*4.0		RAZEM	320.000
11	KNR 4-01	Demontaż siatki z bramy głównej	m ²		
d.4	1301-10		m ²	17.050	
	analogia	5.50*3.10		RAZEM	17.050
12	KNR 4-01	Demontaż siatki z bramy bocznej	m ²		
d.4	1301-10		m ²	4.370	
	analogia	1.90*2.30		RAZEM	4.370
13	KNR 2-02	Montaż paneli 3D na ogrodzeniu o wysokości 4,0 m	m ²		
d.4	1802-01	<i>parametry paneli ogrodzeniowych:</i>			
	analogia	- min. średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm].			
		- min. średnica drutu pionowego: 5 [mm].			
		- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].			
		- szerokość panela: 2500 [mm].			
		- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].			
		- wysokość panela 4000 [mm] (całego ogrodzenia)			
		2.50*12.0*4.0	m ²	120.000	
		2.50*20*4.0	m ²	200.000	
				RAZEM	320.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.4 1802-01 analogia	Montaż paneli 3D na ogrodzeniu na bramie głównej <i>parametry paneli ogrodzeniowych:</i> - min. średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm]. - min. średnica drutu pionowego: 5 [mm]. - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - szerokość panela: 2500 [mm]. - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. - wysokość panela 4000 [mm] (całego ogrodzenia) 5.50*3.10	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
15	KNR 2-02 d.4 1802-01 analogia	Montaż paneli 3D na ogrodzeniu na bramie bocznej <i>parametry paneli ogrodzeniowych:</i> - min. średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 6 [mm]. - min. średnica drutu pionowego: 5 [mm]. - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - szerokość panela: 2500 [mm]. - zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm]. - wysokość panela 4000 [mm] (całego ogrodzenia) 1.90*2.30	m ² m ²	 4.370	
				RAZEM	4.370
5		Prace geodezyjne			
16	KNR 2-01 d.5 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna 0.211	ha ha	 0.211	
				RAZEM	0.211