

FORMULARZ OFERTOWY

| Lp.                                               | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis                                                                                                                                                                           | Jedn. miary    | Ilość     | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------------|
| 1                                                 | 2               | 3               | 4                                                                                                                                                                              | 5              | 6         | 7       | 8                  |
| <b>1</b>                                          |                 |                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                   |                |           |         |                    |
| 1                                                 | KNR-W 2-01      | ST. II          | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                      | km             | 0,236     |         |                    |
| d.1                                               | 0113-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 2                                                 | KNR 2-31        | ST. III         | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości do 10 cm.                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 37,600    |         |                    |
| d.1                                               | 0804-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 3                                                 | KNR 2-31        | ST. III         | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji.                                                                       | m <sup>2</sup> | 37,600    |         |                    |
| d.1                                               | 0804-07         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 4                                                 | KNR-W 2-01      | ST. IV          | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) gr. ś. 15cm oraz pojedynczych krzaków wraz z wywozem i kosztami utylizacji.                                                    | m <sup>3</sup> | 21,510    |         |                    |
| d.1                                               | 0203-06         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>         |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>2</b>                                          |                 |                 | <b>REMONT NAWIERZCHNI</b>                                                                                                                                                      |                |           |         |                    |
| 5                                                 | KNR 6 0403-     | ST. V           | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem rowków oraz ław betonowych z oporem z betonu C12/15                                                            | m              | 182,500   |         |                    |
| d.2                                               | 03              |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 6                                                 | KNR 2-31        | ST. VI          | Montaż wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (studnia fi. 500mm z osadnikiem) wraz z robotami towarzyszącymi.                                                                | szt.           | 2,000     |         |                    |
| d.2                                               | 1406-04         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 7                                                 | KNR 2-31        | ST. IX          | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. ZJAZDY, POBOCZA.                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 476,050   |         |                    |
| d.2                                               | 1004-04         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 8                                                 | KNR 2-31        | ST. VII         | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 20 cm wraz z wywozem urobku i kosztami utylizacji.                                  | m <sup>2</sup> | 81,000    |         |                    |
| d.2                                               | 0101-01         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 9                                                 | KNR 2-31        | ST. V           | Warstwa wzmacniająca z kruszywa z rozbiórki.                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 81,000    |         |                    |
| d.2                                               | 0114-07 0114-08 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 10                                                | KNR 2-31        | ST. VIII        | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 81,000    |         |                    |
| d.2                                               | 0114-07 0114-08 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 11                                                | KNR 2-31        | ST. VII         | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni. JEZDNIA, ZJAZDY.                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1 103,160 |         |                    |
| d.2                                               | 0103-04         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 12                                                | KNR 2-31        | ST. VIII        | Warstwa wyrównawcza - profilująca mieszanką niezwiązaną frakcji 0/31,5mm, grubość średnia warstwy - 8cm. JEZDNIA.                                                              | m <sup>2</sup> | 891,860   |         |                    |
| d.2                                               | 1101-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 13                                                | KNR 2-31        | ST. VIII        | Warstwa wyrównawcza - profilująca mieszanką niezwiązaną frakcji 0/31,5mm, grubość średnia warstwy - 10cm. ZJAZDY.                                                              | m <sup>2</sup> | 211,300   |         |                    |
| d.2                                               | 1101-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 14                                                | KNR AT-03       | ST. IX          | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> . JEZDNIA. | m <sup>2</sup> | 972,860   |         |                    |
| d.2                                               | 0202-01         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 15                                                | KNR AT-03       | ST. IX          | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna o gr. 5 cm                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 972,860   |         |                    |
| d.2                                               | 0302-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
|                                                   | analogia        |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI</b>            |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>3</b>                                          |                 |                 | <b>REMONT POBOCZA</b>                                                                                                                                                          |                |           |         |                    |
| 16                                                | KNR 2-31        | ST. VII         | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni poboczy wraz z ewentualnym wykonaniem koryta gł. 10cm. POBOCZA.                                                | m <sup>2</sup> | 264,750   |         |                    |
| d.3                                               | 0103-04         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 17                                                | KNR 2-31        | ST. VIII        | Remont nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm - warstwa grubości 10cm.                                                                                          | m <sup>2</sup> | 264,750   |         |                    |
| d.3                                               | 0204-05 0204-06 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Razem dział: REMONT POBOCZA</b>                |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>4</b>                                          |                 |                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                                                    |                |           |         |                    |
| 18                                                | KNR 2-01        | ST. X           | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu od 5 cm - do 10 cm..                                                                                                | m <sup>2</sup> | 566,000   |         |                    |
| d.4                                               | 0510-01         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 19                                                | KNR 2-31        | ST. XI          | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych                                                                                                                                     | szt.           | 5,000     |         |                    |
| d.4                                               | 0702-01         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 20                                                | KNR 2-31        | ST. XI          | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.                                                                                          | szt.           | 10,000    |         |                    |
| d.4                                               | 0703-01         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 21                                                | KNR 2-31        | ST. I           | Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych                                                                                                                         | szt.           | 9,000     |         |                    |
| d.4                                               | 1406-03         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| 22                                                | KNR 2-31        | ST. I           | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych                                                                                                              | szt.           | 10,000    |         |                    |
| d.4                                               | 1406-04         |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>          |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                 |                                                                                                                                                                                |                |           |         |                    |

Słownie: